


ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

пл. Освобождение №1

гр. Тополовград



## ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за

*Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“*

Наименование на оферента: **„КАПИТОЛ ГРУП“  
ЕООД**

адрес: Гр. София, бул. „Васил Левски“ №14, ет. партер

лице за контакт: Таня Савчовска – управител

телефон, ел. поща: 02/418 04 57, [office@capitolgroup.eu](mailto:office@capitolgroup.eu)

Наименование на Участника	„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД
Булстат номер /ЕИК/	131112176
Адрес за кореспонденция	Гр. София, бул. „Васил Левски“ №14, ет. партер

**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД**

### О Б Щ А О Ф Е Р Т А

за

Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документите и образци от поканата за представяне на индикативна оферта, удостоверяваме и потвърждаваме желанието си за участие, като:

1. Заявяваме, че желаем да участваме в поканата за представяне на индикативни оферти за бъдещо изпълнение на СМР по горепосочения проект.
2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним обекта на поканата в съответствие с изискванията, заложи в техническата спецификация, обяснителните записки, количествените сметки и инвестиционния проект.
3. Предлаганата от нас цена за бъдещо изпълнение е съгласно приложена „Ценова оферта“.
4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, които са необходими за бъдещото изпълнение на дейностите за СМР по проекта, в описания вид и обхват.
5. Настоящата оферта е валидна за период от 180 /сто и осемдесет/ (в календарни дни)

Дата 21/ 09 / 2016 г.  
Име и фамилия Тая Савчовска  
Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_  
Длъжност Управител  
Печат \_\_\_\_\_



Наименование на Участника :	„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД
Булстат номер /ЕИК/ :	131112176
Адрес за кореспонденция:	Гр. София, бул. „Васил Левски“ №14, ет. партер

**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД**

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти:

1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“
2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“
3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

### **1. Технологична последователност на строителните процеси**

При бъдещото изпълнение на дейностите за рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали, които ще бъдат

- ### **2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти:**
1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“;
  2. „Рехабилитация и доизграждане на



довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. “Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“: **4 /четири/ кал. месеца**, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата	21/ 09 / 2016 г.
Име и фамилия	Таня Савчовска
Подпис на упълномощеното лице	_____
Длъжност	Управител
Печат	_____



Наименование на Участника :	„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД
Булстат номер /ЕИК/ :	131112176
Адрес за кореспонденция:	Гр. София, бул. „Васил Левски“ №14, ет. партер

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД

### ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето индикативно ценово предложение за бъдещо изпълнение на обявената от Вас покана с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме обща цена за бъдещо изпълнение на дейностите в горепосочения обхват в размер на:

3 467 457,92 /словом: три милиона, четиристотин шестдесет и седем хиляди, четиристотин петдесет и седем лв и 92 ст. / лева без вкл. ДДС,

ДДС 20% 693 491,58 /словом: шестстотин деветдесет и три хиляди, четиристотин деветдесет и един лв. и 58 ст. / лева, и крайна сума

4 160 949,50 /словом: четири милиона, сто и шестдесет хиляди, деветстотин четиридесет и девет лв. и 50 ст. / лева с вкл. ДДС.

**Попълнените количествено – стойностни сметки сме представили като приложение към настоящата Ценова оферта - на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.**

Посочената цена включва всички разходи по бъдещото изпълнение на обектите на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Приложение към ценовата оферта:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка на хартиен и на електронен носител за всеки обект.

Дата 21 / 09 / 2016 г.  
Име и фамилия Тая Савчовска  
Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_  
Длъжност Управител  
Печат \_\_\_\_\_



Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за

с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

СЕЛО САКАРЦИ

1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ L=5504

№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
<b>I</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>		<b>4358,38</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,00м	м <sup>3</sup>	4 358,38	18,29	79 714,77
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 179,19	20,16	43 932,47
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 179,19	6,37	13 881,44
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	107,80	862,40
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,16	25,67	4,11
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,34м	м <sup>3</sup>	1 481,85	34,60	51 271,98
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 876,53	34,60	99 527,97
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 743,35	40,21	70 100,18
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	435,84	40,21	17 525,05
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	435,84	31,13	13 567,70
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 179,19	6,80	14 818,49
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 876,53	4,16	11 966,37
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	435,84	5,75	2 506,07
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 876,53	5,75	16 540,05
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	4 360,00	8,60	37 496,00
<b>Ia</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ*</b>		<b>1145,62</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н=1,40м,В=0,78м	м <sup>3</sup>	1 251,02	18,29	22 881,10
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	446,79	20,16	9 007,32
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 251,02	6,37	7 968,98
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	20,00	107,80	2 156,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,40	25,67	10,27
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,54м	м <sup>3</sup>	482,54	34,60	16 695,72
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,86м	м <sup>3</sup>	768,48	34,60	26 589,47
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	357,43	40,21	14 372,40
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	89,36	40,21	3 593,10
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	89,36	31,13	2 781,78
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	446,79	6,80	3 038,18
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,86м	м <sup>3</sup>	768,48	4,16	3 196,88
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	89,36	5,75	513,81
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,86м	м <sup>3</sup>	768,48	5,75	4 418,77
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	1 145,00	8,60	9 847,00

**\* ЗАБЕЛЕЖКА:**

Участъкът от напорния водопровод за село Сакарци с дължина 1145,60м се полага успоредно в общ изкоп (ширина на изкопа В = 178см) с участък от реконструираната водопроводна мрежа на село Хлябово, съгласно Чертежи Водопроводна мрежа село Хлябово и Доведящ водопровод село Сакарци, както и приложения детайл.

<b>II ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	11° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	8	63,71	509,68
2	22° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	9	63,71	573,39
3	30° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	7	65,80	460,60
4	45° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	1	65,80	65,80
5	90° КОЛЯНО DE 63 ПЕВП	бр.	3	73,50	220,50
6	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN20	м	5 504	21,05	115 859,20
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN63	м	5 504	1,78	9 797,12
8	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	5 504	2,15	11 833,60
9	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	5 504	1,62	8 916,48
10	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	5 504	1,93	10 622,72
<b>III ШАХТА КАЛНИК</b>					
			<b>13</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	92,66	18,29	1 694,82
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	4,21	168,40	709,30
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	13	61,52	799,76
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	39	61,52	2 399,28
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	13	61,52	799,76
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	13	347,36	4 515,68
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	13	81,36	1 057,68
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,9	45,40	177,06
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	13	182,10	2 367,30
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	19,5	45,40	885,30
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	93,6	13,65	1 277,64
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	13	320,00	4 160,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	13	73,45	954,85
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	78	7,20	561,60
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	13	125,37	1 629,81
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	13	79,25	1 030,25
<b>IV ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>					
			<b>12</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	47,51	18,29	868,97
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	2,35	168,40	396,08
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	12	61,52	738,24
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	24	61,52	1 476,48
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	12	61,52	738,24
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	12	347,36	4 168,32
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	12	602,95	7 235,40
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	12	182,36	2 188,32
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	12	258,11	3 097,32
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	67,2	13,65	917,28
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	12	320,00	3 840,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	12	73,45	881,40
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	60	7,20	432,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	12	125,37	1 504,44
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	12	79,25	951,00
<b>V ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE КОЛЯНО DN63/90° , PN16	бр.	4	73,50	294,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN40/90°	бр.	4	23,80	95,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК 40/40/40	бр.	1	34,10	34,10
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр.	5	37,77	188,85
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр.	1	253,10	253,10
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN63/40	бр.	2	22,95	45,90

7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN50/40	бр	1	19,79	19,79
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	3	57,55	172,65
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА С АВТ. ЗАТВАРЯЩ СЕ ШИБЪР DN50	бр	1	307,40	307,40
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN40	бр	3	51,20	153,60
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN50	бр	1	51,20	51,20
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 40	бр	44	13,79	606,76
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 50	бр	2	17,40	34,80
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	148,84	148,84
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q <sub>max,h</sub> = 30 м3/час	бр	1	375,00	375,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРЪБА - PN16, DN63	м	6,5	17,10	111,15
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN40	м	12,15	139,10	1 690,07
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	1,1	142,50	156,75
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МНОГОСТЪПАЛНИ ПОМПИ - Q = 0,9 l/s, H = 58m, N = 1,1kW	бр.	2	1 930,00	3 860,00
<b>VI НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО САКАРЦИ - V = 73m<sup>3</sup></b>					
<b>VI.1 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
<b>1. Изкопни работи</b>					
1	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	175	15,90	2 782,50
2	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м3 на 2.0 км - H = 0,50м	м <sup>3</sup>	175	6,37	1 114,75
3	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	5	30,43	152,15
4	Обратен насип от глинеста почва	м <sup>3</sup>	50	6,80	340,00
<b>1.2 Кофражни работи</b>					
1	Кофраж за фундаментна плоча	м <sup>2</sup>	10	49,68	496,80
2	Кофраж за стени от Кота -3.05 до Кота ±0.00 и от Кота -2.55 до Кота +0.50	м <sup>2</sup>	200	51,75	10 350,00
3	Кофраж за плоча на Кота ±0.00(+0.50)	м <sup>2</sup>	45	44,40	1 998,00
4	Кофраж за стени от Кота ±0.00 до Кота +2.35	м <sup>2</sup>	30	51,75	1 552,50
5	Кофраж за греди на Кота +2.35	м <sup>2</sup>	20	51,75	1 035,00
6	Кофраж за плоча на Кота +2.35	м <sup>2</sup>	15	44,40	666,00
<b>1.3 Бетонoви работи</b>					
1	Подложен бетон клас B10	м <sup>3</sup>	5	191,33	956,65
2	Бетон клас B25 за фундаментна плоча	м <sup>3</sup>	11	160,00	1 760,00
3	Бетон клас B25 за стени от Кота -3.05 до Кота ±0.00 и от Кота -2.55 до Кота +0.50	м <sup>3</sup>	25	160,00	4 000,00
4	Бетон клас B25 за плоча на Кота ±0.00(+0.50)	м <sup>3</sup>	6	160,00	960,00
5	Бетон клас B25 за стени от Кота ±0.00 до Кота +2.35 и гредостени (греди) от Кота +0.50 до Кота +2.35	м <sup>3</sup>	6	160,00	960,00
6	Бетон клас B25 за плоча на Кота +2.35	м <sup>3</sup>	2	160,00	320,00
<b>1.4 Армировъчни работи</b>					
1	Армировка за основи до Кота -3.05(-2.55)	kg	1600	1,89	3 024,00
2	Армировка от Кота -3.05(-2.55) до Кота ±0.00(+0.50)	kg	2900	1,89	5 481,00
3	Армировка от Кота ±0.00 до Кота +2.35	kg	450	1,89	850,50
<b>1.5</b>					
1	Циментови замазки	м <sup>2</sup>	120	47,20	5 664,00
2	Хидроизолация	м <sup>2</sup>	120	31,50	3 780,00
3	Довършителни работи			3 500,00	3 500,00
4	Моряшка стълба до 3,5 м.	бр	1	2 200,00	2 200,00
5	Доставка и монтаж на Метална врата	бр	1	895,00	895,00
<b>1.6 Водомерна шахта</b>					
1	Водомерна шахта по детайл с оборудването	бр	1	1 000,00	1 000,00
<b>VI.2 МОНТАЖНИ РАБОТИ И МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN125	бр	3	691,91	2 075,73






2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN90	бр	2	320,01	640,02
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN63	бр	2	258,10	516,20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 125/90°	бр	8	94,44	755,52
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 90/90°	бр	3	77,10	231,30
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 63/90°	бр	6	73,50	441,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КРЪСТАЧ Кр DN 125	бр	1	255,69	255,69
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Тр DN125/125/125	бр	1	255,44	255,44
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Тр DN90/90/90	бр	1	81,40	81,40
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Тр DN63/63/63	бр	1	79,69	79,69
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Н DN90/40	бр	2	79,69	159,38
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN90	бр	2	375,90	751,80
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN125	бр	3	324,66	973,98
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN125	бр	1	190,20	190,20
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN90	бр	1	91,29	91,29
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN63	бр	1	89,52	89,52
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN125	бр	32	86,90	2 780,80
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN90	бр	18	37,50	675,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN63	бр	20	33,65	673,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN40	бр	22	17,40	382,80
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN125	м	10,71	84,66	906,71
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN80	м	8,63	58,30	503,13
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN60	м	13,18	51,10	673,50
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN40	м	4,27	49,10	209,66
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Qmax,h = 30 м3/час	бр	2	375,00	750,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр	1	37,77	37,77
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 40/90°	бр	1	23,80	23,80
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР DN40	бр	1	148,84	148,84
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВР. КЛАПА DN40	бр	1	57,55	57,55
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр	1	253,10	253,10
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПЕНО ХИДРОФОРНА УРЕДБА - Q = 5,6м3/ч, H = 17m, N = 1,1kW	бр	2	10 666,00	21 332,00
32	УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО РЕЗЕРВОАРА	м <sup>2</sup>	258,40	300,00	77 520,00

#### 4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА

<b>I</b>	<b>ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ И РЕЗЕРВОАРИ</b>				
<b>I.1</b>	<b>ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>				
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	1 100,00	1 100,00
<b>I.2</b>	<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Доставка на аплик противолъгаен с к.л.л. 12W	бр.	3	27,00	81,00
2	Доставка на евакуационно осв.тяло с надпис "EXIT"	бр.	1	23,50	23,50
3	Монтаж осветителни тела	бр.	4	10,00	40,00
4	Доставка ел.ключ обикновен 10A/230V	бр.	2	5,56	11,12
5	Монтаж на ел.ключ	бр.	2	7,00	14,00
6	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3x1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	16,95	67,80
<b>I.3</b>	<b>ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ</b>				
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20A	бр.	4	12,10	48,40
2	Направа на контактен излаз до 8м с кабел ПВВМ 3x2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	22,69	90,76
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	6,66	133,20
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	6,10	122,00
5	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	19,20	76,80
<b>I.4</b>	<b>КИП и А</b>	к-т	1	20 000,00	20 000,00
				ОБЩО	<b>1 014 860,91</b>
				непредвидени разходи до 5%	<b>50 743,05</b>
				ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	<b>1 065 603,96</b>
				ДДС 20%	<b>213 120,79</b>
				ОБЩА СУМА с ДДС	<b>1 278 724,75</b>



<b>Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“</b>					
<b>КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА</b>					
<b>СЕЛО ХЛЯБОВО</b>					
<b>1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ - L=3388</b>					
№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
<b>Довеждащ водопровод 1</b>					
<b>I</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>	<b>L, m</b>	<b>3388</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,01м	м <sup>3</sup>	3 421,88	18,29	62 586,19
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 694,00	20,16	34 151,04
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м <sup>3</sup> НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 694,00	6,37	10 790,78
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	4	107,80	431,20
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,08	25,67	2,05
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,35м	м <sup>3</sup>	1 185,80	34,60	41 028,68
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м <sup>3</sup> - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 236,08	34,60	77 368,37
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 355,20	40,21	54 492,59
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	338,80	40,21	13 623,15
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	338,80	31,13	10 546,84
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 694,00	6,80	11 519,20
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 236,08	4,16	9 302,09
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	338,80	5,75	1 948,10
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 236,08	5,75	12 857,46
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	3 390,00	8,60	29 154,00
<b>II ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	11° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	168,50	168,50
2	45° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	2	172,10	344,20
3	60° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	172,10	172,10
4	HDPE100 ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN 125, PN16	м	3 388	56,24	190 541,12
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN125	м	3 388	1,78	6 030,64
6	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	3 388	2,15	7 284,20
7	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3 388	1,62	5 488,56
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	3 388	1,93	6 538,84
<b>III ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	3 388	18,33	62 102,04
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курс	30	180,00	5 400,00



IV	ШАХТА КАЛНИК		13		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	78,41	18,29	1 434,08
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	3,56	168,40	600,18
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	11	61,52	676,72
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	33	61,52	2 030,16
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	11	61,52	676,72
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	11	347,36	3 820,96
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	11	81,36	894,96
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,30	45,40	149,82
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	11	182,10	2 003,10
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	16,50	45,40	749,10
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	79,20	13,65	1 081,08
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	11	320,00	3 520,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	11	73,45	807,95
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	66	7,20	475,20
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	11	125,37	1 379,07
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	11	79,25	871,75
V	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		12		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	35,63	18,29	651,72
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	1,76	168,40	297,06
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	9	61,52	553,68
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	18	61,52	1 107,36
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	9	61,52	553,68
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	9	347,36	3 126,24
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	9	602,95	5 426,55
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	9	182,36	1 641,24
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	9	258,11	2 322,99
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	50,40	13,65	687,96
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	9	320,00	2 880,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	9	73,45	661,05
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	45	7,20	324,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	9	125,37	1 128,33
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	9	79,25	713,25
VI	ПС-1 ХЛЯБОВО				
	Строителни работи за полагане на ПЕВП на площадката на ПС 1		L=37м		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м <sup>3</sup>	25,9	18,29	473,71
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м <sup>3</sup>	18,5	20,16	372,96
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	18,5	107,80	1 994,30
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	5	25,67	128,35
5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	0,1	34,60	3,46
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	25,9	40,21	1 041,44
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	14,8	40,21	595,11
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	14,8	31,13	460,72
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	3,7	6,80	25,16
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	18,5	4,16	76,96
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	25,9	5,75	148,93
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	3,7	5,75	21,28
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	37	8,60	318,20
	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ</b>				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN110/90°	бр.	4	83,70	334,80
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN80/90°	бр.	9	77,14	694,26
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN125/80	бр.	1	69,60	69,60
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN110/80	бр.	2	23,36	46,72
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN80/50	бр.	4	64,75	259,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80	бр.	4	217,63	870,52
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN80	бр.	2	66,84	133,68

1942  
1943  
1944

1945

1946



1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 80/80/80	бр.	1	174,69	174,69
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN80	м	28,9	177,77	5 137,55
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	0,7	142,50	99,75
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПИ - Q = 4,51 l/s, H = 165m, N = 11kW	бр.	2	4 800,00	9 600,00
<b>VII ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР - V = 25m<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 125	бр.	2	361,91	723,82
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 100	бр.	3	347,36	1 042,08
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 125	бр.	3	190,20	570,60
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 100	бр.	2	105,69	211,38
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN 100	бр.	2	451,44	902,88
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 125	бр.	1	324,66	324,66
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОПЛАВЪК DN 125	бр.	1	2 136,00	2 136,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 125/90°	бр.	4	94,44	377,76
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 125/125/125	бр.	1	255,44	255,44
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА DN 125	бр.	2	105,46	210,92
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА DN 100	бр.	2	80,99	161,98
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN125	бр.	19	86,90	1 651,10
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN 100	бр.	10	77,20	772,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN125	бр.	8	355,55	2 844,40
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN100	бр.	4	344,75	1 379,00
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ тръби DN 125	м	27,0	53,40	1 441,80
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ тръби DN 110	м	19,0	27,77	527,63
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 125	м	4,2	105,66	443,77
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 100	м	11,9	45,40	537,99
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 80	м	1,1	67,93	71,33
<b>VIII УДЪРОУБИВАТЕЛНА ШАХТА ПРИ ПС-1</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ø125/90°	бр.	2	94,44	188,88
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Ø 125/125	бр.	3	255,44	766,32
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ø125	бр.	3	361,91	1 085,73
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ø125	бр.	1	295,64	295,64
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА Ø125	бр.	1	105,46	105,46
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРУЖИНЕН УДАРОУБИВАТЕЛ Ø125	бр.	1	1 100,00	1 100,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС Ø125	бр.	1	190,20	190,20
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ Ø 125	бр.	10	86,90	869,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ Ø 125	бр.	8	355,55	2 844,40
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ Ø 125	м	5	105,66	483,92
<b>Довеждащ водопровод 2 L=3391</b>					
<b>XI</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>	<b>L, m</b>	<b>3 391,0</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - H = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238,06	18,29	40 934,12
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2M - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, H ≤ 2,00м - H=0,50м	м <sup>3</sup>	1 695,50	20,16	34 181,28
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - H = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 695,50	6,37	10 800,34
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	107,80	862,40
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,16	25,67	4,11
6	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - H = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238	34,60	77 436,88
7	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - H = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 356,40	40,21	54 540,84
8	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - H = 0,10м	м <sup>3</sup>	339,10	40,21	13 635,21
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	339,10	31,13	10 556,18
10	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - H = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 695,50	6,80	11 529,40
11	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - H = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238,06	4,16	9 310,33
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - H = 0,10м	м <sup>3</sup>	339,10	5,75	1 949,83
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - H = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238,06	5,75	12 868,85
14	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	3 391,00	8,60	29 162,60
<b>XII</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>				

1	11° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	3	168,50	505,50
2	22° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	168,50	168,50
3	30° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	172,10	172,10
4	45° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	2	172,10	344,20
5	90° КОЛЯНО DE 125 ПЕВП	бр.	1	94,44	94,44
7	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 125, PN16	м	3 137	56,24	176 424,88
8	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 125, PN20	м	254	57,42	14 584,68
9	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN125	м	3 391	1,78	6 035,98
10	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, PN 16	м	3 137	2,15	6 744,55
11	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, PN 20	м	254	2,15	546,10
12	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3 391	1,62	5 493,42
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	3 391	1,93	6 544,63
<b>XIII ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	3 391	18,33	62 157,03
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курса	30	180,00	5 400,00
<b>XIV ШАХТА КАЛНИК</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	42,77	18,29	782,23
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	1,94	168,40	327,37
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	6,00	61,52	369,12
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	18,00	61,52	1 107,36
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	6,00	61,52	369,12
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100 DN100	бр.	6,00	347,36	2 084,16
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	6,00	81,36	488,16
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	1,80	45,40	81,72
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	6,00	182,10	1 092,60
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	9,00	45,40	408,60
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	43,20	13,65	589,68
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	6,00	320,00	1 920,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	6,00	73,45	440,70
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	36,00	7,20	259,20
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	6,00	125,37	752,22
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	6,00	79,25	475,50
<b>XIV-Б ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	19,80	18,29	362,07
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	0,98	168,40	165,03
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	5,00	61,52	307,60
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	10,00	61,52	615,20
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	5,00	61,52	307,60
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	5,00	347,36	1 736,80
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	5,00	602,95	3 014,75
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	5,00	182,36	911,80
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	5,00	258,11	1 290,55
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	28,00	13,65	382,20
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	5,00	320,00	1 600,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	5,00	73,45	367,25
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	25,00	7,20	180,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	5,00	125,37	626,85
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	5,00	79,25	396,25
<b>XV ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТ ТОПОЛОВГРАД - ХАРМАНЛИ: БЕЗИЗКОПНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТЯ - 9 м. ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНТАЖНИТЕ ШАХТИ - 2 бр.</b>					
1	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м	9	189,71	1 707,39
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м <sup>3</sup>	2	20,16	40,32
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И СЛАБО СКАЛНИ ПОЧВИ	м <sup>3</sup>	3	18,29	54,87
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м <sup>3</sup>	5	6,80	34,00

5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м <sup>3</sup>	5	6,80	34,00
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м <sup>3</sup>	1	5,75	5,75
7	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 140/140/50 С ДЪНО	бр.	2	69,67	139,34
8	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 140/140/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	4	69,67	278,68
9	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 140/140/22	бр.	2	69,67	139,34
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ø 125	бр.	2	102,66	205,32
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ. ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ - HDPE DN 125	бр.	2	172,66	345,32
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN100	бр.	2	347,36	694,72
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L = 0,59 - 1,65м DN125	бр.	2	105,66	211,32
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО HDPE DN125	бр.	2	94,44	188,88
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ - HDPE DN125	бр.	2	172,66	345,32
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L = 9м HDPE DN125	бр.	2	110,11	220,22
17	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø 60	бр.	1	320,00	320,00
18	МЕТАЛНА РЕШЕДКА НА ЯМКАТА 400/400мм	бр.	2	73,45	146,90
19	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПЛАЛО N18	бр.	10	7,20	72,00
<b>XVI РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА И ВОДОМЕР ЗА СЕЛО ХЛЯБОВО</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 75/50	бр.	2	64,75	129,50
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО DN50	бр.	3	66,88	200,64
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN50	бр.	2	53,44	106,88
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САМОПОЧИСТВАЩ СЕ ФИЛТЪР DN50	бр.	1	148,84	148,84
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q <sub>max,h</sub> = 30 м <sup>3</sup> /час	бр.	1	375,00	375,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN50	бр.	2	57,55	115,10
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр.	1	262,66	262,66
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 50/80	бр.	1	64,75	64,75
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 80/125	бр.	1	69,60	69,60
10	ОПОРНО БЛОКЧЕ 10/10/10	бр.	2	38,99	77,98
11	ОПОРИ ОТ L82/82/4 И ПЛАНКИ 100/100/10	бр.	2	19,88	39,76
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК С ИЗОЛАЦИОННА ВАТА	бр.	1	195,00	195,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 200	бр.	1	183,06	183,06
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN 200	бр.	1	79,55	79,55
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРОЙНИК 200/200/200	бр.	1	305,60	305,60
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE НАМАЛИТЕЛ DN200/80	бр.	2	141,10	282,20
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 80	бр.	1	217,63	217,63
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 80	бр.	1	119,74	119,74
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN 80	бр.	1	33,05	33,05
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК 60/60	бр.	1	195,00	195,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХЕРМ. КАПАК 60/60	бр.	1	375,00	375,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=1,0м. DN 80	бр.	2	67,93	135,86
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪПЛАЛА N22	бр.	14	7,20	100,80
<b>XVII НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО ХЛЯБОВО - V = 350м<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 80 С РЧК	бр.	2	210,40	420,80
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 125 С РЧК	бр.	2	425,50	851,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 200 С РЧК	бр.	2	522,10	1 044,20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 200 С ЕЛ. ЗАДВИЖКА	бр.	1	645,25	645,25
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 80/90°	бр.	2	77,14	154,28
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 125/90°	бр.	7	94,44	661,08
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 200/90°	бр.	2	100,02	200,04
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ K <sub>p</sub> DN 80	бр.	1	255,69	255,69
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN125/125/125	бр.	1	255,44	255,44
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN200/200/200	бр.	2	305,60	611,20
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ H DN125/80	бр.	1	69,60	69,60
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN200	бр.	2	485,11	970,22
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	2	33,05	66,10
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN125	бр.	22	86,90	1 911,80
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	12	79,55	954,60
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø60	бр.	1	0,75	0,75
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø80	бр.	6	0,90	5,40
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø125	бр.	26	1,00	26,00

19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø200	бр.	18	1,22	21,96		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО ПРЪСТЕН DN60	бр.	1	0,75	0,75		
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО ПРЪСТЕН DN125	бр.	2	1,00	2,00		
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN60	бр.	1	155,80	155,80		
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN125	бр.	2	190,20	380,40		
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN200	бр.	2	211,36	422,72		
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN60	бр.	1	75,66	75,66		
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN125	бр.	1	105,46	105,46		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN80	м	2	58,30	104,94		
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN125	м	24	84,66	2 023,37		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN200	м	10	102,01	1 013,98		
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОПЛАВЪК DN125	бр.	2	2 136,00	4 272,00		
<b>4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>							
<b>I ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ И РЕЗЕРВОАРИ</b>							
<b>I.1 ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>							
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	1 500,00	1 500,00		
<b>I.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>							
1	Доставка на осв.тяло тип "Плафон" с к.л.л. 12W	бр.	9	27,00	243,00		
2	Доставка на аплик противолъжен с к.л.л. 12W	бр.	4	27,00	108,00		
3	Доставка на евакуационно осв.тяло с надпис "EXIT"	бр.	5	23,50	117,50		
4	Монтаж осветителни тела	бр.	18	10,00	180,00		
5	Доставка ел.ключ обикновен 10A/230V	бр.	9	5,56	50,04		
6	Монтаж на ел.ключ	бр.	9	7,00	63,00		
7	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3x1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	18	16,95	305,10		
<b>I.3 ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ</b>							
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20A	бр.	8	12,10	96,80		
2	Направа на контактен излаз до 8м с кабел ПВВМ 3x2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	8	22,69	181,52		
3	Направа на излаз за бойлер с кабел ПВВМ 3x4 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	м	25	24,55	613,75		
	Ел. бойлер 100 л.,н 3 kW, неръждаем	бр.	1	620,00	620,00		
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x2,5 кв.мм под мазилка	м	15	6,66	99,90		
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4 кв.мм в същ. Канал	м	20	7,20	144,00		
6	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	19,20	76,80		
<b>I.4 КИП и А</b>				<b>к-т</b>	<b>1</b>	<b>20000,00</b>	<b>20000,00</b>
					<b>ОБЩО</b>	<b>1 412 593,98</b>	
					непредвидени разходи до 5%	<b>70 629,70</b>	
					ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	<b>1 483 223,68</b>	
					ДДС 20%	<b>296 644,74</b>	
					ОБЩА СУМА с ДДС	<b>1 779 868,42</b>	





Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА

1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ L=4847

№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
<b>I</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>		<b>L=4847</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,00м	м <sup>3</sup>	4 847,00	18,29	88 651,63
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 423,50	20,16	48 857,76
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 423,50	6,37	15 437,70
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	9,00	107,80	970,20
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,18	25,67	4,62
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,34м	м <sup>3</sup>	1 647,98	34,60	57 020,11
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	3 199,02	34,60	110 686,09
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 938,80	40,21	77 959,15
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	484,70	40,21	19 489,79
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	484,70	31,13	15 088,71
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 423,50	6,80	16 479,80
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	3 199,02	4,16	13 307,92
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	484,70	5,75	2 787,03
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	3 199,02	5,75	18 394,37
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	4 847,00	8,60	41 684,20
<b>II</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>				
1	11° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	7	63,71	445,97
2	90° КОЛЯНО DE 63 ПЕВП	бр.	2	73,50	147,00
3	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN16	м'	1 948,0	18,33	35 706,84
4	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN20	м'	2 899,0	21,05	61 023,95
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN 63	м'	4 847,0	1,78	8 627,66
6	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОД HDPE100, PN16, DN 63 НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	1 948,0	2,15	4 188,20
7	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОД HDPE100, PN20, DN 63 НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	2 899,0	2,15	6 232,85
8	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м'	4 847,0	1,62	7 852,14
9	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м'	4 847,0	1,93	9 354,71
<b>III</b>	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	4 847,0	18,33	88 845,51
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курса	35,0	180,00	6 300,00
<b>IV</b>	<b>ШАХТА КАЛНИК</b>		<b>13</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	92,66	18,29	1 694,82
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	4,21	168,40	709,30
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	13	61,52	799,76



4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	39	61,52	2 399,28
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	13	61,52	799,76
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	13	347,36	4 515,68
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	13	81,36	1 057,68
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,9	45,40	177,06
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	13	182,10	2 367,30
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	19,5	45,40	885,30
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS $\delta=2$ СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	93,6	13,65	1 277,64
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК $\varnothing 60$	бр.	13	320,00	4 160,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	13	73,45	954,85
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	78	7,20	561,60
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	13	125,37	1 629,81
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	13	79,25	1 030,25
<b>V ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>					
			<b>12</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	47,51	18,29	868,97
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	2,35	168,40	396,08
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	12	61,52	738,24
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	24	61,52	1 476,48
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	12	61,52	738,24
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	12	347,36	4 168,32
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	12	602,95	7 235,40
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	12	182,36	2 188,32
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	12	258,11	3 097,32
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS $\delta=2$ СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	67,2	13,65	917,28
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК $\varnothing 60$	бр.	12	320,00	3 840,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	12	73,45	881,40
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	60	7,20	432,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	12	125,37	1 504,44
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	12	79,25	951,00
<b>VI ПС - 2 ЗА СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE КОЛЯНО DN63/90°, PN16	бр.	8	73,50	588,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN40/90°	бр.	4	23,80	95,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК 40/40/40	бр.	4	34,10	136,40
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр.	5	37,77	188,85
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр.	1	253,10	253,10
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN63/40	бр.	2	22,95	45,90
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN50/40	бр.	1	19,79	19,79
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр.	3	57,55	172,65
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN40	бр.	3	51,20	153,60
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN50	бр.	1	51,20	51,20
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 40	бр.	42	13,79	579,18
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 50	бр.	4	17,40	69,60
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр.	1	148,84	148,84
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Qmax,h = 30 м3/час	бр.	1	375,00	375,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРЪБА - PN16, DN63	м	49,90	17,10	853,29
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN40	м	12,15	139,10	1 690,07
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	1,10	142,50	156,75
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МНОГОСТЪПАЛНИ ПОМПИ- Q = 0,9 l/s, H = 142m, N = 3kW, СЪС СЕНЗОР НА НАЛЯГАНЕ	бр.	2	1 930,00	3 860,00
<b>VII ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР - V = 10m<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 80	бр.	1	217,63	217,63
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 65	бр.	3	258,10	774,30
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 65/90°	бр.	3	73,50	220,50
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 100/90°	бр.	1	83,70	83,70
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 100/100/100	бр.	1	85,61	85,61
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ НАМАЛИТЕЛ DN100/80	бр.	2	62,50	125,00



7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE НАМАЛИТЕЛ DN110/90	бр	1	62,50	62,50
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА С ПОПЛАВЪК DN 65	бр	1	2 136,00	2 136,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМУКАТЕЛЕН КОШ DN 65	бр	2	575,98	1 151,96
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 100	бр	1	272,88	272,88
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 80	бр	1	94,44	94,44
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN65	бр	1	79,40	79,40
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN100	бр	1	84,44	84,44
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 65	бр	18	34,10	613,80
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 100	бр	12	77,20	926,40
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	3,02	142,50	430,35
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN80	м	7,85	177,77	1 395,49
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN100	м	0,55	182,10	100,16
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN150	м	5,82	200,10	1 164,58
<b>VIII УДЪРОУБИВАТЕЛНА ШАХТА ПРИ ПС-2</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN50/90°	бр.	2	65,75	131,50
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 50/50	бр.	3	79,21	237,63
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 50	бр.	3	53,44	160,32
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN50	бр.	1	57,55	57,55
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN50	бр.	1	51,20	51,20
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРУЖИНЕН УДАРОУБИВАТЕЛ DN50	бр.	1	1 097,80	1 097,80
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN50	бр.	1	165,00	165,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN50	бр.	10	17,40	174,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN50	бр.	8	163,33	1 306,64
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN50	м	5	17,20	78,78
<b>IX НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА - V = 140m<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 50 С РЧК	бр	2	196,47	392,94
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 80 С РЧК	бр	4	210,40	841,60
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 50/90°	бр	6	65,75	394,50
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 80/90°	бр	9	73,11	657,99
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 100/90°	бр	1	83,70	83,70
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ K <sub>p</sub> DN 100/80	бр	1	163,11	163,11
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN50/50/50	бр	1	79,21	79,21
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN80/80/80	бр	2	174,69	349,38
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN 80	бр	2	375,90	751,80
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 80	бр	2	272,88	545,76
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN50	бр	16	17,40	278,40
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр	30	33,05	991,50
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр	4	77,20	308,80
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 50	бр	1	73,10	73,10
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 80	бр	2	94,44	188,88
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 100	бр	2	105,69	211,38
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN 80	бр	1	79,77	79,77
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN 100	бр	1	84,44	84,44
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø60	бр	1	0,75	0,75
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø80	бр	6	0,90	5,40
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø125	бр	26	1,00	26,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø200	бр	18	1,22	21,96
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕН ПРЪСТЕН Ø60	бр	1	0,75	0,75
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕН ПРЪСТЕН Ø125	бр	2	1,00	2,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ НАМАЛИТЕЛ DN80/50	бр	2	64,75	129,50
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN50/90°	бр	2	65,75	131,50
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN50	бр	1	53,44	53,44
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр	1	262,66	262,66
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	148,84	148,84
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q <sub>max</sub> ,h = 30 м <sup>3</sup> /час	бр	1	375,00	375,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	1	57,55	57,55
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 50	м	12,83	49,10	629,95



33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 80	м	11,21	58,30	653,54
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 100	м	3,54	83,10	294,17
<b>X СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА НА ПС - 2</b>					
<b>1A</b>	<b>Строителни работи за полагане на ПЕВП от РШ до ЧР 10м<sup>3</sup> - HDPE DN75, Н = 1,8m</b>	<b>L,m</b>	<b>20</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	18,29	256,06
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	10	20,16	201,60
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	10	6,37	63,70
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	5	107,80	539,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,1	25,67	2,57
6	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	34,60	484,40
7	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	8	40,21	321,68
8	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	2	40,21	80,42
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	2	31,13	62,26
10	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	10	6,80	68,00
11	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	4,16	58,24
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	2	5,75	11,50
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	5,75	80,50
14	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	20	8,60	172,00
<b>1Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE ТРЪБА DN75	м	20	19,95	399,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 75	бр.	1	220,40	220,40
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ Тр DN 200/200/75	бр.	1	532,10	532,10
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА DN 75/45°	бр.	1	66,10	66,10
<b>2A Строителни работи за полагане на ПЕВП запреливно-изпрзнителна с-ма на ЧР 10м<sup>3</sup> - HDPE DN 90, Н = 1,3m</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м <sup>3</sup>	15,60	18,29	285,32
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м <sup>3</sup>	15,60	20,16	314,50
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	2	107,80	215,60
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,04	25,67	1,03
5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	10,40	34,60	359,84
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	5,20	40,21	209,09
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	1,30	40,21	52,27
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	1,30	31,13	40,47
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	6,50	6,80	44,20
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	10,40	4,16	43,26
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	1,30	5,75	7,48
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,89м	м <sup>3</sup>	10,40	5,75	59,80
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	13,00	8,60	111,80
<b>2Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE ТРЪБА DN 90	м	13	24,11	313,43
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО КЪ DN 90/45°	бр.	1	105,10	105,10
<b>3A Строителни работи за полагане на ПЕВП в общ изкоп за СМУКАТЕЛ HDPE DN 63 - ЗА С. БЪЛГ. ПОЛЯНА и за СМУКАТЕЛ HDPE DN 63 - ЗА С. САКАРЦИ В = 2,0м; Н = 1,3м</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м <sup>3</sup>	48,00	18,29	877,92
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м <sup>3</sup>	48,00	20,16	967,68
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	107,80	862,40
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,16	25,67	4,11



5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м <sup>3</sup> - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	32,00	34,60	1 107,20
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	16,00	40,21	643,36
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	4,00	40,21	160,84
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	4,00	31,13	124,52
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	20,00	6,80	136,00
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	32,00	4,16	133,12
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	4,00	5,75	23,00
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	32,00	5,75	184,00
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	20,00	8,60	172,00
<b>ЗБ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE ТРЪБА DN 63	м	74	17,10	1 265,40
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО КО DN 63/90°	бр	4	73,50	294,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО КО DN 63/45°	бр	4	70,10	280,40
<b>4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>					
<b>I ПС - 2 ЗА СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА И РЕЗЕРВОАРИ</b>					
<b>I.1 ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>					
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	975,00	975,00
<b>I.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка на аплик противолъгажен с к.л.л. 12W	бр.	3	27,00	81,00
2	Доставка на евакуационно осв.тяло с надпис "EXIT"	бр.	1	23,50	23,50
3	Монтаж осветителни тела	бр.	4	10,00	40,00
4	Доставка ел.ключ обикновен 10А/230V	бр.	2	5,56	11,12
5	Монтаж на ел.ключ	бр.	2	7,00	14,00
6	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3х1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	16,95	67,80
<b>I.3 ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ</b>					
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20А	бр.	4	12,10	48,40
2	Направа на контактен излаз до 8м с кабел ПВВМ 3х2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	22,69	90,76
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	6,66	133,20
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	6,10	122,00
5	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	19,20	76,80
<b>I.4 КИП и А</b>					
		к-т	1	18 000,00	18 000,00
				ОБЩО	874 885,98
				непредвидени разходи до 5%	43 744,30
				ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	918 630,28
				ДДС 20%	183 726,05
				ОБЩА СУМА с ДДС	1 102 356,33

