


ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

пл. Освобождение №1

гр. Тополовград



### ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за

*Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“*

Наименование на оферента: **„ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНЪ“ АД ЯМБОЛ**

адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ №16

лице за контакт: Петя Петрова – управител

телефон, ел. поща: 046/663262,  
psf\_yambol@tracebg.com

Наименование на Участника	„ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД ЯМБОЛ
Булстат номер /ЕИК/	128005374
Адрес за кореспонденция	Гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ №16

**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД**

### О Б Щ А О Ф Е Р Т А

за

Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документите и образци от поканата за представяне на индикативна оферта, удостоверяваме и потвърждаваме желанието си за участие, като:

1. Заявяваме, че желаем да участваме в поканата за представяне на индикативни оферти за бъдещо изпълнение на СМР по горепосочения проект.
2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним обекта на поканата в съответствие с изискванията, заложи в техническата спецификация, обяснителните записки, количествените сметки и инвестиционния проект.
3. Предлаганата от нас цена за бъдещо изпълнение е съгласно приложена „Ценова оферта“.
4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, които са необходими за бъдещото изпълнение на дейностите за СМР по проекта, в описания вид и обхват.
5. Настоящата оферта е валидна за период от 180 /сто и осемдесет/ (в календарни дни)

Дата 21/ 09 / 2016 г.  
Име и фамилия Петя Петрова  
Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_  
Длъжност Управител  
Печат \_\_\_\_\_



Наименование на Участника :	„ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД ЯМБОЛ
Булстат номер /ЕИК/ :	128005374
Адрес за кореспонденция:	Гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ №16

**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД**

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти:


1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“
2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“
3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

### **1. Технологична последователност на строителните процеси**

При бъдещото изпълнение на дейностите за рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали, които ще бъдат

- 2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти:** 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на



довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. “Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“: **4 /четири/ кал. месеца**, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 21/ 09 / 2016 г.  
Име и фамилия Петя Петрова  
Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_  
Длъжност Управител  
Печат \_\_\_\_\_



Наименование на Участника :	„ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ“ АД ЯМБОЛ
Булстат номер /ЕИК/ :	128005374
Адрес за кореспонденция:	Гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ №16

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД

### ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните обекти: 1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“; 2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“; 3. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето индикативно ценово предложение за бъдещо изпълнение на обявената от Вас покана с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме обща цена за бъдещо изпълнение на дейностите в горепосочения обхват в размер на:

3 318 755,24 /словом: три милиона, триста и осемнадесет хиляди, седемстотин петдесет и пет лв. и 24 ст./ лева без вкл. ДДС,

ДДС 20% 663 751,05 /словом: шестстотин шестдесет и три хиляди, седемстотин петдесет и един лв. и 5 ст./ лева, и крайна сума

3 982 506,29 /словом: три милиона, деветстотин осемдесет и две хиляди, петстотин и шест лв. и 29 ст./ лева с вкл. ДДС.

**Попълнените количествено – стойностни сметки сме представили като приложение към настоящата Ценова оферта - на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.**

Посочената цена включва всички разходи по бъдещото изпълнение на обектите на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Приложение към ценовата оферта:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка на хартиен и на електронен носител за всеки обект.

Дата 21 / 09 / 2016 г.  
Име и фамилия Петя Петрова  
Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_  
Длъжност Управител \_\_\_\_\_  
Печат \_\_\_\_\_





Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за

с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**СЕЛО САКАРЦИ**

**1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ L=5504**

№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
<b>I</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>		<b>4358,38</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,00м	м <sup>3</sup>	4 358,38	17,57	76 576,74
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 179,19	19,68	42 886,46
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 179,19	6,68	14 556,99
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	109,00	872,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,16	27,50	4,40
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,34м	м <sup>3</sup>	1 481,85	32,20	47 715,54
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 876,53	32,20	92 624,29
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 743,35	37,86	66 003,31
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	435,84	37,86	16 500,83
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	435,84	30,43	13 262,61
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 179,19	6,05	13 184,10
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 876,53	3,99	11 477,36
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	435,84	5,50	2 397,11
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 876,53	5,94	17 086,59
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	4 360,00	7,95	34 662,00
<b>Ia</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ*</b>		<b>1145,62</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н=1,40м,В=0,78м	м <sup>3</sup>	1 251,02	17,57	21 980,37
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	446,79	19,68	8 792,86
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 251,02	6,68	8 356,79
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	20,00	109,00	2 180,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,40	27,50	11,00
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,54м	м <sup>3</sup>	482,54	32,20	15 537,63
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,86м	м <sup>3</sup>	768,48	32,20	24 745,12
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	357,43	37,86	13 532,43
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	89,36	37,86	3 383,11
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	89,36	30,43	2 719,22
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	446,79	6,05	2 703,09
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,86м	м <sup>3</sup>	768,48	3,99	3 066,24
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	89,36	5,50	491,47
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,86м	м <sup>3</sup>	768,48	5,94	4 564,78
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	1 145,00	7,95	9 102,75






**\* ЗАБЕЛЕЖКА:**

Участъкът от напорния водопровод за село Сакарци с дължина 1145,60м се полага успоредно в общ изкоп (ширина на изкопа В = 178см) с участък от реконструираната водопроводна мрежа на село Хлябово, съгласно Чертежи Водопроводна мрежа село Хлябово и Довеждащ водопровод село Сакарци, както и приложения детайл.

II	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ				
1	11° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	8	66,00	528,00
2	22° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	9	66,00	594,00
3	30° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	7	69,30	485,10
4	45° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	1	69,30	69,30
5	90° КОЛЯНО DE 63 ПЕВП	бр.	3	74,80	224,40
6	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN20	м	5 504	22,70	124 940,80
7	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN63	м	5 504	2,09	11 503,36
8	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	5 504	2,09	11 503,36
9	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	5 504	1,57	8 641,28
10	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	5 504	1,97	10 842,88
<b>III ШАХТА КАЛНИК</b>			<b>13</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	92,66	17,57	1 628,11
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	4,21	173,25	729,73
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	13	62,48	812,24
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	39	62,48	2 436,72
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	13	62,48	812,24
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	13	345,40	4 490,20
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	13	79,20	1 029,60
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,9	40,70	158,73
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	13	176,00	2 288,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	19,5	40,70	793,65
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	93,6	11,77	1 101,67
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	13	289,40	3 762,20
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	13	71,50	929,50
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО N18	бр.	78	16,50	1 287,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	13	130,35	1 694,55
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	13	82,50	1 072,50
<b>IV ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>			<b>12</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	47,51	17,57	834,76
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	2,35	173,25	407,48
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	12	62,48	749,76
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	24	62,48	1 499,52
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	12	62,48	749,76
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	12	345,40	4 144,80
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	12	594,00	7 128,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	12	178,20	2 138,40
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	12	250,80	3 009,60
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	67,2	11,77	790,94
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	12	289,40	3 472,80
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	12	71,50	858,00
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СТЬПАЛО N18	бр.	60	16,50	990,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	12	130,35	1 564,20
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	12	82,50	990,00
<b>V ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE КОЛЯНО DN63/90°, PN16	бр.	4	79,20	316,80
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN40/90°	бр.	4	24,20	96,80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК 40/40/40	бр.	1	33,00	33,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр.	5	38,50	192,50
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр.	1	264,00	264,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN63/40	бр.	2	23,10	46,20





11/11/11



7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN50/40	бр	1	22,00	22,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	3	59,40	178,20
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА С АВТ. ЗАТВАРЯЩ СЕ ШИБЪР DN50	бр	1	308,00	308,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN40	бр	3	49,50	148,50
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN50	бр	1	51,70	51,70
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 40	бр	44	14,30	629,20
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 50	бр	2	16,50	33,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	152,90	152,90
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Qmax,h = 30 м3/час	бр	1	407,00	407,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРЪБА - PN16, DN63	м	6,5	14,30	92,95
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN40	м	12,15	16,50	200,48
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	1,1	18,15	19,97
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МНОГОСТЪПАЛНИ ПОМПИ - Q = 0,9 l/s, H = 58m, N = 1,1kW	бр.	2	1 430,00	2 860,00
<b>VI НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО САКАРЦИ - V = 73m<sup>3</sup></b>					
<b>VI.1 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>					
<b>1. Изкопни работи</b>					
1	Машинен изкоп	м <sup>3</sup>	175	15,57	2 724,75
2	Превоз със самосвали на земни почви с натоварване с багер и обемно тегло 1.97т/м3 на 2.0 км - H = 0,50м	м <sup>3</sup>	175	6,68	1 169,00
3	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	5	30,43	152,15
4	Обратен насип от глинеста почва	м <sup>3</sup>	50	6,38	319,00
<b>1.2 Котражни работи</b>					
1	Котраж за фундаментна плоча	м <sup>2</sup>	10	49,50	495,00
2	Котраж за стени от Кота -3.05 до Кота ±0.00 и от Кота -2.55 до Кота +0.50	м <sup>2</sup>	200	51,60	10 320,00
3	Котраж за плоча на Кота ±0.00(+0.50)	м <sup>2</sup>	45	43,90	1 975,50
4	Котраж за стени от Кота ±0.00 до Кота +2.35	м <sup>2</sup>	30	51,60	1 548,00
5	Котраж за греди на Кота +2.35	м <sup>2</sup>	20	56,00	1 120,00
6	Котраж за плоча на Кота +2.35	м <sup>2</sup>	15	43,90	658,50
<b>1.3 Бетонени работи</b>					
1	Подложен бетон клас B10	м <sup>3</sup>	5	194,70	973,50
2	Бетон клас B25 за фундаментна плоча	м <sup>3</sup>	11	154,00	1 694,00
3	Бетон клас B25 за стени от Кота -3.05 до Кота ±0.00 и от Кота -2.55 до Кота +0.50	м <sup>3</sup>	25	154,00	3 850,00
4	Бетон клас B25 за плоча на Кота ±0.00(+0.50)	м <sup>3</sup>	6	154,00	924,00
5	Бетон клас B25 за стени от Кота ±0.00 до Кота +2.35 и гредостени (греди) от Кота +0.50 до Кота +2.35	м <sup>3</sup>	6	154,00	924,00
6	Бетон клас B25 за плоча на Кота +2.35	м <sup>3</sup>	2	154,00	308,00
<b>1.4 Армировъчни работи</b>					
1	Армировка за основи до Кота -3.05(-2.55)	kg	1600	1,94	3 104,00
2	Армировка от Кота -3.05(-2.55) до Кота ±0.00(+0.50)	kg	2900	1,94	5 626,00
3	Армировка от Кота ±0.00 до Кота +2.35	kg	450	1,94	873,00
<b>1.5</b>					
1	Циментови замазки	м <sup>2</sup>	120	44,00	5 280,00
2	Хидроизолация	м <sup>2</sup>	120	30,80	3 696,00
3	Довършителни работи			5 500,00	5 500,00
4	Моряшка стълба до 3,5 м.	бр	1	1 980,00	1 980,00
5	Доставка и монтаж на Метална врата	бр	1	902,00	902,00
<b>1.6 Водомерна шахта</b>					
1	Водомерна шахта по детайл с оборудването	бр	1	1 360,00	1 360,00
<b>VI.2 МОНТАЖНИ РАБОТИ И МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN125	бр	3	335,50	1 006,50





10/10/10



2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN90	бр	2	316,80	633,60
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN63	бр	2	264,00	528,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 125/90°	бр	8	99,00	792,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 90/90°	бр	3	79,20	237,60
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 63/90°	бр	6	71,50	429,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КРЪСТАЧ Кр DN 125	бр	1	209,00	209,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Тр DN125/125/125	бр	1	148,50	148,50
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Тр DN90/90/90	бр	1	82,50	82,50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Тр DN63/63/63	бр	1	80,30	80,30
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК Н DN90/40	бр	2	80,30	160,60
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN90	бр	2	385,00	770,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN125	бр	3	396,00	1 188,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN125	бр	1	121,00	121,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN90	бр	1	93,50	93,50
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN63	бр	1	90,20	90,20
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN125	бр	32	49,50	1 584,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN90	бр	18	39,60	712,80
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN63	бр	20	35,20	704,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN40	бр	22	27,50	605,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN125	м	10,71	132,00	1 413,72
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN80	м	8,63	60,50	522,12
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN60	м	13,18	50,60	666,91
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN40	м	4,27	49,50	211,37
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Qmax,h = 30 м3/час	бр	2	407,00	814,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр	1	38,50	38,50
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО Ко DN 40/90°	бр	1	24,20	24,20
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР DN40	бр	1	152,90	152,90
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВР. КЛАПА DN40	бр	1	59,40	59,40
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр	1	264,00	264,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПЕНО ХИДРОФОРНА УРЕДБА - Q = 5,6м3/ч, Н = 17м, N = 1,1kW	бр	2	10 725,00	21 450,00
32	УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО РЕЗЕРВОАРА	м <sup>2</sup>	258,40	214,50	55 426,80
<b>4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>					

<b>I ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ И РЕЗЕРВОАРИ</b>					
<b>I.1 ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>					
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	1 078,00	1 078,00
<b>I.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка на аплик противолъжен с к.л.л. 12W	бр.	3	38,50	115,50
2	Доставка на евакуационно осв.тяло с надпис "EXIT"	бр.	1	32,56	32,56
3	Монтаж осветителни тела	бр.	4	11,00	44,00
4	Доставка ел.ключ обикновен 10A/230V	бр.	2	7,37	14,74
5	Монтаж на ел.ключ	бр.	2	11,00	22,00
6	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3x1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	17,05	68,20
<b>I.3 ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ</b>					
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20A	бр.	4	8,58	34,32
2	Направа на контактен излаз до 8м с кабел ПВВМ 3x2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	28,60	114,40
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	7,81	156,20
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	5,61	112,20
5	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	22,00	88,00
<b>I.4 КИП и А</b>		<b>к-т</b>	<b>1</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>
				ОБЩО	<b>967 794,07</b>
				непредвидени разходи до 5%	<b>48 389,70</b>
				ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	<b>1 016 183,77</b>
				ДДС 20%	<b>203 236,75</b>
				ОБЩА СУМА с ДДС	<b>1 219 420,52</b>





Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

**СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА**

**1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ L=4847**

№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
<b>I СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>		<b>L=4847</b>			
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,00м	м <sup>3</sup>	4 847,00	17,57	85 161,79
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 423,50	19,68	47 694,48
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 423,50	6,68	16 188,98
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	9,00	109,00	981,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,18	27,50	4,95
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,34м	м <sup>3</sup>	1 647,98	32,20	53 064,96
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	3 199,02	32,20	103 008,44
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 938,80	37,86	73 402,97
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	484,70	37,86	18 350,74
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	484,70	30,43	14 749,42
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	2 423,50	6,05	14 662,18
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	3 199,02	3,99	12 764,09
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	484,70	5,50	2 665,85
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	3 199,02	5,94	19 002,18
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	4 847,00	7,95	38 533,65
<b>II ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	11° ДЪГА DE 63 ПЕВП	бр.	7	66,00	462,00
2	90° КОЛЯНО DE 63 ПЕВП	бр.	2	74,80	149,60
3	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN16	м'	1 948,0	19,30	37 596,40
4	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 63, PN20	м'	2 899,0	22,70	65 807,30
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN 63	м'	4 847,0	2,09	10 130,23
6	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОД HDPE100, PN16, DN 63 НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	1 948,0	2,09	4 071,32
7	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОД HDPE100, PN20, DN 63 НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м'	2 899,0	2,09	6 058,91
8	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м'	4 847,0	1,57	7 609,79
9	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м'	4 847,0	1,97	9 548,59
<b>III ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	4 847,0	17,45	84 580,15
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курс	35,0	176,05	6 161,75
<b>IV ШАХТА КАЛНИК</b>			<b>13</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	92,66	17,57	1 628,11
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	4,21	173,25	729,73
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	13	62,48	812,24





4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	39	62,48	2 436,72
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	13	62,48	812,24
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	13	295,40	3 840,20
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	13	79,20	1 029,60
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,9	40,70	158,73
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	13	176,00	2 288,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	19,5	40,70	793,65
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS $\delta=2\text{CM}$ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	93,6	11,77	1 101,67
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК $\varnothing 60$	бр.	13	289,40	3 762,20
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40MM	бр.	13	71,50	929,50
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	78	6,50	507,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	13	130,35	1 694,55
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	13	82,50	1 072,50
<b>V ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>			<b>12</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	47,51	17,57	834,76
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10CM	м <sup>3</sup>	2,35	173,25	407,48
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	12	62,48	749,76
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	24	62,48	1 499,52
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	12	62,48	749,76
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	12	295,40	3 544,80
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	12	594,00	7 128,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	12	178,20	2 138,40
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	12	250,80	3 009,60
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS $\delta=2\text{CM}$ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	67,2	11,77	790,94
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК $\varnothing 60$	бр.	12	289,40	3 472,80
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40MM	бр.	12	71,50	858,00
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	60	6,50	390,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	12	130,35	1 564,20
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	12	82,50	990,00
<b>VI ПС - 2 ЗА СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE КОЛЯНО DN63/90° , PN16	бр	8	79,20	633,60
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN40/90°	бр	4	24,20	96,80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ТРОЙНИК 40/40/40	бр	4	33,00	132,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN40	бр	5	38,50	192,50
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN40	бр	1	264,00	264,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN63/40	бр	2	23,10	46,20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN50/40	бр	1	22,00	22,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	3	59,40	178,20
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN40	бр	3	49,50	148,50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN50	бр	1	52,03	52,03
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 40	бр	42	14,30	600,60
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 50	бр	4	16,50	66,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	152,90	152,90
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q <sub>max,h</sub> = 30 м3/час	бр	1	407,00	407,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРЪБА - PN16, DN63	м	49,90	19,30	963,07
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN40	м	12,15	16,50	200,48
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	1,10	18,15	19,97
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МНОГОСТЪПАЛНИ ПОМП. - Q = 0,9 l/s, H = 142m, N = 3kW, СЪС СЕНЗОР НА НАЛЯГАНЕ	бр.	2	1 971,20	3 942,40
<b>VII ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР - V = 10m<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 80	бр	1	316,80	316,80
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 65	бр	3	264,00	792,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 65/90°	бр	3	74,80	224,40
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 100/90°	бр	1	79,20	79,20
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 100/100/100	бр	1	82,50	82,50
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ НАМАЛИТЕЛ DN100/80	бр	2	66,00	132,00



7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НДРЕ НАМАЛИТЕЛ DN110/90	бр	1	66,00	66,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛАПА С ПОПЛАВЪК DN 65	бр	1	1 958,00	1 958,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМУКАТЕЛЕН КОШ DN 65	бр	2	583,00	1 166,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 100	бр	1	264,00	264,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 80	бр	1	209,00	209,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN65	бр	1	81,40	81,40
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ЖИБО DN100	бр	1	82,50	82,50
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 65	бр	18	25,30	455,40
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ФЛАНЦИ DN 100	бр	12	39,60	475,20
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	3,02	18,15	54,81
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN80	м	7,85	69,30	544,01
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN100	м	0,55	88,00	48,40
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN150	м	5,82	115,50	672,21
<b>VIII УДЪРОУБИВАТЕЛНА ШАХТА ПРИ ПС-2</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN50/90°	бр.	2	66,00	132,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 50/50	бр.	3	33,00	99,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 50	бр.	3	196,90	590,70
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN50	бр.	1	66,00	66,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN50	бр.	1	52,03	52,03
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРУЖИНЕН УДАРОУБИВАТЕЛ DN50	бр.	1	1 097,80	1 097,80
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN50	бр.	1	165,00	165,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN50	бр.	10	22,00	220,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN50	бр.	8	165,00	1 320,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN50	м	5	18,15	83,13
<b>IX НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА - V = 140m<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 50 С РЧК	бр	2	264,00	528,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 80 С РЧК	бр	4	316,80	1 267,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 50/90°	бр	6	68,20	409,20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 80/90°	бр	9	74,80	673,20
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 100/90°	бр	1	79,20	79,20
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ K <sub>p</sub> DN 100/80	бр	1	165,00	165,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN50/50/50	бр	1	82,50	82,50
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN80/80/80	бр	2	99,00	198,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN 80	бр	2	385,00	770,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 80	бр	2	264,00	528,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN50	бр	16	24,20	387,20
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр	30	35,20	1 056,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN100	бр	4	39,60	158,40
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 50	бр	1	74,80	74,80
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 80	бр	2	93,50	187,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 100	бр	2	102,30	204,60
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN 80	бр	1	80,30	80,30
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN 100	бр	1	82,50	82,50
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø60	бр	1	0,83	0,83
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø80	бр	6	0,96	5,76
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø125	бр	26	1,10	28,60
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø200	бр	18	1,49	26,82
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕН ПРЪСТЕН Ø60	бр	1	0,83	0,83
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕН ПРЪСТЕН Ø125	бр	2	1,10	2,20
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ НАМАЛИТЕЛ DN80/50	бр	2	20,57	41,14
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ КОЛЯНО DN50/90°	бр	2	68,20	136,40
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК DN50	бр	1	196,90	196,90
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр	1	332,20	332,20
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР DN 40	бр	1	152,90	152,90
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Q <sub>max</sub> ,h = 30 м <sup>3</sup> /час	бр	1	407,00	407,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN40	бр	1	66,00	66,00
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 50	м	12,83	50,60	649,20





33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 80	м	11,21	60,50	678,21
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN 100	м	3,54	88,00	311,52
<b>X СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА НА ПС - 2</b>					
<b>1А</b>	<b>Строителни работи за полагане на ПЕВП от РШ до ЧР 10м<sup>3</sup> - HDPE DN75, Н = 1,8м</b>	<b>L,м</b>	<b>20</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	17,57	245,98
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	10	19,68	196,80
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	10	6,68	66,80
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	5	109,00	545,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,1	27,50	2,75
6	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	32,20	450,80
7	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	8	37,86	302,88
8	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	2	37,86	75,72
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	2	30,43	60,86
10	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	10	6,05	60,50
11	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	3,99	55,86
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	2	5,50	11,00
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,70м	м <sup>3</sup>	14	5,94	83,16
14	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	20	7,95	159,00
<b>1Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE ТРЪБА DN75	м	20	20,95	419,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 75	бр.	1	216,80	216,80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ Тр DN 200/200/75	бр.	1	527,00	527,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА DN 75/45°	бр.	1	68,00	68,00
<b>2А</b>	<b>Строителни работи за полагане на ПЕВП запреливно-изпрзнителна с-ма на ЧР 10м<sup>3</sup> - HDPE DN 90, Н = 1,3м</b>	<b>L,м</b>	<b>13</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м <sup>3</sup>	15,60	17,57	274,09
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м <sup>3</sup>	15,60	19,68	307,01
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	2	109,00	218,00
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,04	27,50	1,10
5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	10,40	32,20	334,88
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	5,20	37,86	196,87
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	1,30	37,86	49,22
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	1,30	30,43	39,56
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	6,50	6,05	39,33
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	10,40	3,99	41,50
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	1,30	5,50	7,15
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,89м	м <sup>3</sup>	10,40	5,94	61,78
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	13,00	7,95	103,35
<b>2Б ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ HDPE ТРЪБА DN 90	м	13	23,10	300,30
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО К <sub>0</sub> DN 90/45°	бр.	1	104,50	104,50
<b>3А</b>	<b>Строителни работи за полагане на ПЕВП в общ изкоп за СМУКАТЕЛ HDPE DN 63 - ЗА С. БЪЛГ. ПОЛЯНА и за СМУКАТЕЛ HDPE DN 63 - ЗА С. САКАРЦИ В = 2,0м; Н = 1,3м</b>	<b>L,м</b>	<b>20</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м <sup>3</sup>	48,00	17,57	843,36
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м <sup>3</sup>	48,00	19,68	944,64
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	109,00	872,00
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,16	27,50	4,40



5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	32,00	32,20	1 030,40
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	16,00	37,86	605,76
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	4,00	37,86	151,44
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	4,00	30,43	121,72
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	20,00	6,05	121,00
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	32,00	3,99	127,68
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	4,00	5,50	22,00
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	32,00	5,94	190,08
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	20,00	7,95	159,00
<b>ЗБ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НДРЕ ТРЪБА DN 63	м	74	16,30	1 206,20
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ко DN 63/90°	бр	4	74,80	299,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ко DN 63/45°	бр	4	69,30	277,20
<b>4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>					
<b>I ПС - 2 ЗА СЕЛО БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА И РЕЗЕРВОАРИ</b>					
<b>I.1 ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>					
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	980,00	980,00
<b>I.2 ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка на аплик противолважен с к.л.л. 12W	бр.	3	38,50	115,50
2	Доставка на евакуационно осв. тяло с надпис "EXIT"	бр.	1	32,56	32,56
3	Монтаж осветителни тела	бр.	4	11,00	44,00
4	Доставка ел. ключ обикновен 10А/230V	бр.	2	7,37	14,74
5	Монтаж на ел. ключ	бр.	2	11,00	22,00
6	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3x1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	17,05	68,20
<b>I.3 ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ</b>					
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20A	бр.	4	8,58	34,32
2	Направа на контактен излаз до 8м с кабел ПВВМ 3x2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	4	28,60	114,40
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	7,81	156,20
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 кв.мм в същ. канал	м	20	5,61	112,20
5	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	22,00	88,00
<b>I.4 КИП и А</b>					
				ОБЩО	844 636,45
				непредвидени разходи до 5%	42 231,82
				ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	886 868,27
				ДДС 20%	177 373,65
				ОБЩА СУМА с ДДС	1 064 241,92





<b>Обект: „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“</b>					
<b>КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА</b>					
<b>СЕЛО ХЛЯБОВО</b>					
<b>1. ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ - L=3388</b>					
№	ИМЕ	Мярка	Количество	Ед. Цена, в лева без ДДС	Сума
<b>Довеждащ водопровод 1</b>					
<b>I</b>	<b>СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>	L, m	<b>3388</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,01м	м <sup>3</sup>	3 421,88	17,57	60 122,43
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 694,00	19,68	33 337,92
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 694,00	6,68	11 315,92
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	4	109,00	436,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,08	27,50	2,20
6	НАСИП ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК - Н = 0,35м	м <sup>3</sup>	1 185,80	32,20	38 182,76
7	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 236,08	32,20	72 001,78
8	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 355,20	37,86	51 307,87
9	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	338,80	37,86	12 826,97
10	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	338,80	30,43	10 309,68
11	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 694,00	6,05	10 248,70
12	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 236,08	3,99	8 921,96
13	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	338,80	5,50	1 863,40
14	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 236,08	5,94	13 282,32
15	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	3 390,00	7,95	26 950,50
<b>II</b>	<b>ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>				
1	11° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	165,00	165,00
2	45° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	2	170,50	341,00
3	60° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	176,00	176,00
4	HDPE100 ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА DN 125, PN16	м	3 388	52,70	178 547,60
5	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN125	м	3 388	2,09	7 080,92
6	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ	м	3 388	2,09	7 080,92
7	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3 388	1,57	5 319,16
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	3 388	1,97	6 674,36
<b>III</b>	<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>				
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	3 388	17,45	59 120,60
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курс	30	176,05	5 281,50





IV	ШАХТА КАЛНИК		13		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	78,41	17,57	1 377,63
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	3,56	173,25	617,46
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	11	62,48	687,28
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	33	62,48	2 061,84
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	11	62,48	687,28
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100	бр.	11	345,40	3 799,40
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	11	79,20	871,20
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	3,30	40,70	134,31
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	11	176,00	1 936,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	16,50	40,70	671,55
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	79,20	11,77	932,18
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	11	289,40	3 183,40
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	11	71,50	786,50
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	66	6,50	429,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	11	130,35	1 433,85
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	11	82,50	907,50
V	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		12		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	35,63	17,57	626,07
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	1,76	173,25	305,61
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	9	62,48	562,32
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	18	62,48	1 124,64
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	9	62,48	562,32
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	9	345,40	3 108,60
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	9	594,00	5 346,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	9	178,20	1 603,80
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	9	250,80	2 257,20
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	50,40	11,77	593,21
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	9	289,40	2 604,60
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	9	71,50	643,50
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	45	6,50	292,50
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	9	130,35	1 173,15
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	9	82,50	742,50
VI	ПС-1 ХЛЯБОВО				
	Строителни работи за полагане на ПЕВП на площадката на ПС 1		L=37м		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 1,2м	м <sup>3</sup>	25,9	17,57	455,06
2	ОТЛАГАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 1,20м	м <sup>3</sup>	18,5	19,68	364,08
3	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	18,5	109,00	2 016,50
4	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	5	27,50	137,50
5	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	0,1	32,20	3,22
6	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	25,9	37,86	980,57
7	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	14,8	37,86	560,33
8	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	14,8	30,43	450,36
9	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	3,7	6,05	22,39
10	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	18,5	3,99	73,82
11	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	25,9	5,50	142,45
12	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,8м	м <sup>3</sup>	3,7	5,94	21,98
13	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	37	7,95	294,15
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN110/90°	бр.	4	82,50	330,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN80/90°	бр.	9	74,80	673,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN125/80	бр.	1	39,60	39,60
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN110/80	бр.	2	22,00	44,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN80/50	бр.	4	22,00	88,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN80	бр.	4	216,80	867,20
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN80	бр.	2	55,00	110,00






8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 80/80/80	бр.	1	176,00	176,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN80	м	28,9	178,20	5 149,98
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА DN50	м	0,7	143,00	100,10
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОМПИ - Q = 4,51 l/s, H = 165m, N = 11kW	бр.	2	4 950,00	9 900,00
<b>VII ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР - V = 25m<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 125	бр.	2	363,00	726,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN 100	бр.	3	345,40	1 036,20
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 125	бр.	3	187,00	561,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN 100	бр.	2	102,30	204,60
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN 100	бр.	2	412,50	825,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕЛИВНА ФУНИЯ DN 125	бр.	1	319,00	319,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОПЛАВЪК DN 125	бр.	1	2 035,00	2 035,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО DN 125/90°	бр.	4	93,50	374,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК DN 125/125/125	бр.	1	250,80	250,80
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА DN 125	бр.	2	107,80	215,60
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБА КЛАПА DN 100	бр.	2	82,50	165,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN125	бр.	19	88,00	1 672,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ DN 100	бр.	10	39,60	396,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN125	бр.	8	357,50	2 860,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ DN100	бр.	4	319,00	1 276,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ тръби DN 125	м	27,0	52,70	1 422,90
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ тръби DN 110	м	19,0	25,30	480,70
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 125	м	4,2	107,80	452,76
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 100	м	11,9	88,00	1 042,80
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN 80	м	1,1	69,30	72,77
<b>VIII УДЪРОУБИВАТЕЛНА ШАХТА ПРИ ПС-1</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО Ø125/90°	бр.	2	93,50	187,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК Ø 125/125	бр.	3	250,80	752,40
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ø125	бр.	3	363,00	1 089,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ø125	бр.	1	297,00	297,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА Ø125	бр.	1	107,80	107,80
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРУЖИНЕН УДАРОУБИВАТЕЛ Ø125	бр.	1	1 122,00	1 122,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС Ø125	бр.	1	187,00	187,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБ. ФЛАНЦИ Ø 125	бр.	10	88,00	880,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВИ ВРЪЗКИ Ø 125	бр.	8	319,00	2 552,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ Ø 125	м	5	107,80	493,72
<b>Довеждащ водопровод 2 L=3391</b>					
<b>XI СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ</b>		<b>L, m</b>	<b>3 391,0</b>		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ И ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238,06	17,57	39 322,71
2	ИЗКОП С ОГР. ШИРИНА 0.6 - 1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН, Н ≤ 2,00м - Н=0,50м	м <sup>3</sup>	1 695,50	19,68	33 367,44
3	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛИ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР И ОБЕМНО ТЕГЛО 1.97т/м3 НА 2.0 КМ - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 695,50	6,68	11 325,94
4	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ	бр.	8	109,00	872,00
5	ПРЕВОЗ НА БЕТОН ЗА ОПОРНИ ЕЛЕМЕНТИ	м <sup>3</sup>	0,16	27,50	4,40
6	НАСИП ОТ НЕСТАНДАРТНА БАЛАСТРА - С ПЛЪТНОСТ > 1,65т/м3 - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238	32,20	72 065,53
7	ЗАСИПКА ОТ ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОКОЛО ТРЪБАТА - Н = 0,40м	м <sup>3</sup>	1 356,40	37,86	51 353,30
8	ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	339,10	37,86	12 838,33
9	ТЪНКИ ИЗКОПИ ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ НА ДЪНОТО РЪЧНО	м <sup>3</sup>	339,10	30,43	10 318,81
10	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ, ПЯСЪК - Н = 0,50м	м <sup>3</sup>	1 695,50	6,05	10 257,78
11	ЗАСИПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238,06	3,99	8 929,86
12	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ПЛАСТ 10СМ - Н = 0,10м	м <sup>3</sup>	339,10	5,50	1 865,05
13	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20СМ - Н = 0,66м	м <sup>3</sup>	2 238,06	5,94	13 294,08
14	УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ	м	3 391,00	7,95	26 951,45
<b>XII ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МАТЕРИАЛИ</b>					







1	11° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	3	165,00	495,00
2	22° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	165,00	165,00
3	30° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	1	176,00	176,00
4	45° ДЪГА DE 125 ПЕВП	бр.	2	176,00	352,00
5	90° КОЛЯНО DE 125 ПЕВП	бр.	1	93,50	93,50
7	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 125, PN16	м	3 137	52,70	165 319,90
8	ТРЪБИ НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА HDPE100, DN 125, PN20	м	254	54,00	13 716,00
9	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ HDPE DN125	м	3 391	2,09	7 087,19
10	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, PN 16	м	3 137	2,09	6 556,33
11	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ, PN 20	м	254	2,09	530,86
12	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	3 391	1,57	5 323,87
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА С 2 ИЗОЛИРАНИ И 1 НЕИЗОЛИРАН ПРОВОДНИЦИ	м	3 391	1,97	6 680,27
<b>XIII ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	ДЕМОНТАЖ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	м	3 391	17,45	59 172,95
2	ИЗВОЗВАНЕ НА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ НА 30КМ ВКЛ. ТАКСА ДЕПОНИРАНЕ	бр курса	30	176,05	5 281,50
<b>XIV ШАХТА КАЛНИК</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,20м	м <sup>3</sup>	42,77	17,57	751,43
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	1,94	173,25	336,80
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 С ДЪНО	бр.	6,00	62,48	374,88
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	18,00	62,48	1 124,64
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	6,00	62,48	374,88
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК 100 DN100	бр.	6,00	345,40	2 072,40
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ФЛАНШОВО DN 110/45°	бр.	6,00	79,20	475,20
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ DN110	м	1,80	40,70	73,26
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN110/110/100	бр.	6,00	176,00	1 056,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕДНОФЛАНШОВО ПАРЧЕ DN110	м	9,00	40,70	366,30
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМ.ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	43,20	11,77	508,46
12	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	6,00	289,40	1 736,40
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТ. РЕШ. НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	6,00	71,50	429,00
14	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	36,00	6,50	234,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	6,00	130,35	782,10
16	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/30	бр.	6,00	82,50	495,00
<b>XIV-Б ШАХТА ВЪЗДУШНИК</b>					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и ЛЕКО СКАЛНИ ПОЧВИ - Н = 2,00м	м <sup>3</sup>	19,80	17,57	347,82
2	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 ФИЛЦОВ ПОДЛОЖЕН БЕТОН - ПЛАСТ 10СМ	м <sup>3</sup>	0,98	173,25	169,79
3	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/84 С ДЪНО	бр.	5,00	62,48	312,40
4	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 120/120/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	10,00	62,48	624,80
5	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 120/120/22	бр.	5,00	62,48	312,40
6	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN100	бр.	5,00	345,40	1 727,00
7	ДОКСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК С ДВОЙНО/ТРОЙНО ДЕЙСТВИЕ DN100	бр.	5,00	594,00	2 970,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕМОНТАЖНА ВРЪЗКА DN100	бр.	5,00	178,20	891,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ HDPE DN125/125/100	бр.	5,00	250,80	1 254,00
10	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS δ=2СМ С ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА	м <sup>2</sup>	28,00	11,77	329,56
11	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø60	бр.	5,00	289,40	1 447,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА РЕШЕТКА НА ЯМКАТА 400/40ММ	бр.	5,00	71,50	357,50
13	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	25,00	6,50	162,50
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЕНТИЛАЦИОННА ТРЪБА DN100	бр.	5,00	130,35	651,75
15	БЕТОНОВ ОПОРЕН БЛОК ПОД 30/30/25	бр.	5,00	82,50	412,50
<b>XV ПРЕСИЧАНЕ НА ПЪТ ТОПОЛОВГРАД - ХАРМАНЛИ: БЕЗИЗКОПНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТЯ - 9 м. ИЗГРАЖДАНЕ НА МОНТАЖНИТЕ ШАХТИ - 2 бр.</b>					
1	ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м	9	198,00	1 782,00
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м <sup>3</sup>	2	19,68	39,36
3	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ и СЛАБО СКАЛНИ ПОЧВИ	м <sup>3</sup>	3	17,57	52,71
4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м <sup>3</sup>	5	6,05	30,25





5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м <sup>3</sup>	5	6,05	30,25
6	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м <sup>3</sup>	1	5,94	5,94
7	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 140/140/50 С ДЪНО	бр.	2	71,50	143,00
8	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА БЕТ. ЕЛЕМЕНТ 140/140/50 БЕЗ ДЪНО	бр.	4	71,50	286,00
9	ПОЛАГАНЕ И МОНТАЖ НА ПОКРИВНА ПЛОЧА 140/140/22	бр.	2	71,50	143,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ УНИВЕРСАЛНА МУФА ЗА ПЕВП.ТРЪБИ Ø 125	бр.	2	104,50	209,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕДНОФЛ. ПАРЧЕ С ГЛ.КРАЙ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ - HDPE DN 125	бр.	2	71,50	143,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN100	бр.	2	345,40	690,80
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L = 0,59 - 1,65м DN125	бр.	2	107,80	215,60
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО HDPE DN125	бр.	2	93,50	187,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВУФЛАНШОВО ПАРЧЕ СЪС ЗАКОНТ.ФЛАНЕЦ - HDPE DN125	бр.	2	176,00	352,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ТРЪБА ДВУФЛАНШОВА L = 9м HDPE DN125	бр.	2	107,80	215,60
17	ДОСТАВКА ЧУГУНЕН КАПАК Ø 60	бр.	1	289,40	289,40
18	МЕТАЛНА РЕШЕДКА НА ЯМКАТА 400/400мм	бр.	2	71,50	143,00
19	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ ЖЕЛЯЗНО СЪПАЛО N18	бр.	10	6,50	65,00
<b>XVI РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА И ВОДОМЕР ЗА СЕЛО ХЛЯБОВО</b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 75/50	бр.	2	66,00	132,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО DN50	бр.	3	68,20	204,60
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК DN50	бр.	2	55,00	110,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САМОПОЧИСТВАЩ СЕ ФИЛТЪР DN50	бр.	1	152,90	152,90
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОМЕР DN40, Qmax,h = 30 м3/час	бр.	1	407,00	407,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА DN50	бр.	2	59,40	118,80
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр.	1	264,00	264,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 50/80	бр.	1	66,00	66,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ DN 80/125	бр.	1	71,50	71,50
10	ОПОРНО БЛОКЧЕ 10/10/10	бр.	2	41,80	83,60
11	ОПОРИ ОТ L82/82/4 И ПЛАНКИ 100/100/10	бр.	2	22,00	44,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК С ИЗОЛАЦИОННА ВАТА	бр.	1	198,00	198,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 200	бр.	1	187,00	187,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN 200	бр.	1	91,30	91,30
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE ТРОЙНИК 200/200/200	бр.	1	308,00	308,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА HDPE НАМАЛИТЕЛ DN200/80	бр.	2	143,00	286,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК DN 80	бр.	1	216,80	216,80
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN 80	бр.	1	121,00	121,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN 80	бр.	1	35,20	35,20
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪРВЕН КАПАК 60/60	бр.	1	143,00	143,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХЕРМ. КАПАК 60/60	бр.	1	389,40	389,40
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ FF ПАРЧЕ L=1,0м. DN 80	бр.	2	69,30	138,60
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪПАЛА N22	бр.	14	6,50	91,00
<b>XVII НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР СЕЛО ХЛЯБОВО - V = 350м<sup>3</sup></b>					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 80 С РЧК	бр.	2	216,80	433,60
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 125 С РЧК	бр.	2	451,00	902,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 200 С РЧК	бр.	2	539,00	1 078,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 200 С ЕЛ. ЗАДВИЖКА	бр.	1	649,00	649,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 80/90°	бр.	2	74,80	149,60
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 125/90°	бр.	7	82,50	577,50
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО K <sub>o</sub> DN 200/90°	бр.	2	88,00	176,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪСТАЧ K <sub>p</sub> DN 80	бр.	1	253,00	253,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN125/125/125	бр.	1	250,80	250,80
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК T <sub>p</sub> DN200/200/200	бр.	2	308,00	616,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ H DN125/80	бр.	1	71,50	71,50
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВА ЦЕДКА DN200	бр.	2	484,00	968,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN80	бр.	2	35,20	70,40
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN125	бр.	22	41,80	919,60
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ DN200	бр.	12	55,00	660,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø60	бр.	1	0,83	0,83
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø80	бр.	6	0,96	5,76
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø125	бр.	26	1,10	28,60



C

C

100

19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО УПЛЪТНЕНИЕ Ø200	бр.	18	1,49	26,82
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО ПРЪСТЕН DN60	бр.	1	0,86	0,86
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГУМЕНО ПРЪСТЕН DN125	бр.	2	1,10	2,20
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN60	бр.	1	165,00	165,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN125	бр.	2	187,00	374,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФС DN200	бр.	2	209,00	418,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN60	бр.	1	81,40	81,40
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖИБО КЛАПА DN125	бр.	1	85,80	85,80
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN80	м	2	60,50	108,90
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN125	м	24	88,00	2 103,20
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ DN200	м	10	104,50	1 038,73
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОПЛАВЪК DN125	бр.	2	1 958,00	3 916,00
<b>4. ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА</b>					
<b>1</b>	<b>ПС - 2 ЗА СЕЛО САКАРЦИ И РЕЗЕРВОАРИ</b>				
<b>1.1</b>	<b>ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ</b>				
1	Доставка и монтаж на табло РТ по схема	бр.	1	1 375,00	1 375,00
<b>1.2</b>	<b>ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Доставка на осв.тяло тип "Плафон" с к.л.л. 12W	бр.	9	33,00	297,00
2	Доставка на аплик противолъжен с к.л.л. 12W	бр.	4	38,50	154,00
3	Доставка на евакуационно осв.тяло с надпис "EXIT"	бр.	5	32,56	162,80
4	Монтаж осветителни тела	бр.	18	11,00	198,00
5	Доставка ел.ключ обикновен 10A/230V	бр.	9	7,37	66,33
6	Монтаж на ел.ключ	бр.	9	11,00	99,00
7	Направа на лампен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3x1,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	18	17,05	306,90
<b>1.3</b>	<b>ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ</b>				
1	Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20A	бр.	8	8,58	68,64
2	Направа на контактен излаз до 6м с кабел ПВВМ 3x2,5 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	бр.	8	28,60	228,80
3	Направа на излаз за бойлер с кабел ПВВМ 3x4 кв.мм под мазилка /вкл. материали и проводници/	м	25	22,00	550,00
4	Ел. бойлер 100 л.,н 3 kW, неръждаем	бр.	1	550,00	550,00
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x2,5 кв.мм под мазилка	м	15	7,81	117,15
5	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x4 кв.мм в същ. Канал	м	20	5,61	112,20
6	Свързване на кабел към съоръжение	бр.	4	22,00	88,00
<b>1.4</b>	<b>КИП и А</b>	к-т	1	<b>22000,00</b>	<b>22000,00</b>
				ОБЩО	<b>1 348 288,76</b>
				непредвидени разходи до 5%	<b>67 414,44</b>
				ОБЩО с вкл. непредвидени разходи	<b>1 415 703,20</b>
				ДДС 20%	<b>283 140,65</b>
				ОБЩА СУМА с ДДС	<b>1 698 843,85</b>

