

Обект: Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; „Индже войвода“; „Бор“; „Л. Каравелов“; „Кап. Петко Войвода“; „Булаир“; „Сан Стефано“; „Солун“; „Осми март“; „Тракия“ и „Странджа“-гр. Тополовград

Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 1

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ø90 /32 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 16р.

при улици с Асфалтова настилка

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност /лв/
	Строителна част				
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА (2.8 м x 2)	мл	5.50		
2	РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 x 1=2.75 м2)	м2	2.75		
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО (20% от 0.22м3)	м3	0.04		
4	НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ	м3	0.22		
5	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	0.22		
6	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
7	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.	мл	1.50		
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% машинно] (8.17 м3 x 30%)	м3	0.49		
9	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в земни почви с Н<=2 м, (80% ръчно) (8.17м3 x 30%)	м3	1.96		
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - до одобрено депо	м3	2.45		
11	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	2.45		
12	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ	м3	5.72		
13	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва (20% от 5.72м3)	м3	1.14		
14	НАТОВАРВАНЕ НА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	5.72		
15	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	5.72		
16	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина на изкопа до 2,0 м, земна почва	м2	20.00		
17	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см	м3	2.70		
18	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък	м3	2.70		
19	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - (80 % от насипа 2.7м3)	м3	2.16		
20	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта до 10 см	м3	2.70		
21	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник	м3	5.69		

22	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО (30% от 5.69м3)	м3	1.71		
23	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, баластра, на разстояние до 40 м (70% от 5.69м3)	м3	3.99		
24	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ (80% от 5.69м3)	м3	4.56		
25	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см	м3	5.69		
26	ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА	м2	2.75		
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
29	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
30	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ	м2	1.50		
31	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА (преместваема, с инвентарни метални оградни пана)	мл	12.50		
Технологична част					
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE тръби DN32 - PE 100 - PN 10	мл	6.25		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN90 / 1"	бр	1.00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с вътрешна резба) Ø32 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА	бр	1.00		
35	ШИШ	бр	1.00		
36	ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ	бр	1.00		
37	ПРЕХОД БМВ DN 32 / 1"	бр	2.00		
38	Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32	бр	1.00		
39	Нипел 1"	бр	1.00		
40	ОПОРЕН БЛОК	бр	2.00		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 x 6.25м)	мл	12.50		
42	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА	мл	6.25		
43	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	6.25		
			Общо:		

Съставил:

(инж. С. Цукева)

Обект: Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; „Индже войвода“; „Бор“; „Л. Каравелов“; „Кап. Петко Войвода“; „Булаир“; „Сан Стефано“; „Солун“; „Осми март“; „Тракия“ и „Странджа“-гр. Тополовград

Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 2

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ø110 /32 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 16р.

при улици с Асфалтова настилка

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност /лв/
Строителна част					
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА (2.8 м x 2)	мл	5.50		
2	РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 x 1=2.75 м2)	м2	2.75		
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО (20% от 0.22м3)	м3	0.04		
4	НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ	м3	0.22		
5	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	0.22		
6	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
7	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.	мл	1.50		
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% машинно] (8.17 м3 x 30%)	м3	0.49		
9	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в земни почви с Н<=2 м, (80% ръчно) (8.17м3 x 30%)	м3	1.96		
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - до одобрено депо	м3	2.45		
11	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	2.45		
12	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ	м3	5.72		
13	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва (20% от 5.72м3)	м3	1.14		
14	НАТОВАРВАНЕ НА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	5.72		
15	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	5.72		
16	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина на изкопа до 2,0 м, земна почва	м2	20.00		
17	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см	м3	2.70		
18	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък	м3	2.70		
19	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - (80 % от насипа 2.7м3)	м3	2.16		
20	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта до 10 см	м3	2.70		
21	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник	м3	5.69		

22	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО (30% от 5.69м3)	м3	1.71		
23	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, баластра, на разстояние до 40 м (70% от 5.69м3)	м3	3.99		
24	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ (80% от 5.69м3)	м3	4.56		
25	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см	м3	5.69		
26	ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА	м2	2.75		
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
29	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
30	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ	м2	1.50		
31	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА (преместваема, с инвентарни метални оградни пана)	мл	12.50		
Технологична част					
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE тръби DN32 - PE 100 - PN 10	мл	6.25		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN110 / 1"	бр	1.00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с вътрешна резба) Ø32 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА	бр	1.00		
35	ШИШ	бр	1.00		
36	ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ	бр	1.00		
37	ПРЕХОД БМВ DN 32 / 1"	бр	2.00		
38	Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32	бр	1.00		
39	Нипел 1"	бр	1.00		
40	ОПОРЕН БЛОК	бр	2.00		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 x 6.25м)	мл	12.50		
42	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА	мл	6.25		
43	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	6.25		
			Общо:		

Съставил:

(инж. С. Цукева)

Обект: Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; „Индже войвода“; „Бор“; „Л. Каравелов“; „Кап. Петко Войвода“; „Булаир“; „Сан Стефано“; „Солун“; „Осми март“; „Тракия“ и „Странджа“-гр. Тополовград

Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 3

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ø110 /32 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 16р.

при улици с паваж настилка

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност /лв/
Строителна част					
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	2.75		
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
3	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.	мл	1.50		
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% машинно] (8.12 м3 х 30%)	м3	0.49		
5	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в земни почви с Н<=2 м, (80% ръчно) (8.12м3 х 30%)	м3	1.95		
6	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - до одобрено депо	м3	2.44		
7	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	2.44		
8	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ	м3	5.68		
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва (20% от 5.68м3)	м3	1.14		
10	НАТОВАРВАНЕ НА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	5.68		
11	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	5.68		
12	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина на изкопа до 2,0 м, земна почва	м2	20.00		
13	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см	м3	2.70		
14	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък	м3	2.70		
15	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - (80 % от насипа 2.7м3)	м3	2.16		
16	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта до 10 см	м3	2.70		
17	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник	м3	5.69		
18	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО (30% от 5.69м3)	м3	1.71		
19	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, баластра, на разстояние до 40 м (70% от 5.69м3)	м3	3.99		

20	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ (80% от 5.69м3)	м3	4.56		
21	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см	м3	5.69		
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА (10см) ЗА ОСНОВА НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м3	0.28		
23	МОНТАЖ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	2.75		
24	ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
25	ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ	м2	1.50		
26	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА (преместваема, с инвентарни метални оградни пана)	мл	12.50		
Технологична част					
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE тръби DN32 - PE 100 - PN 10	мл	6.25		
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN110 / 1"	бр	1.00		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с вътрешна резба) Ø32 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА	бр	1.00		
30	ШИШ	бр	1.00		
31	ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ	бр	1.00		
32	ПРЕХОД БМВ DN 32 / 1"	бр	2.00		
33	Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32	бр	1.00		
34	Нипел 1"	бр	1.00		
35	ОПОРЕН БЛОК	бр	2.00		
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 x 3.5м)	мл	12.50		
37	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА	мл	6.25		
38	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	6.25		
Общо:					

Съставил:

(инж. С. Цукева)

Обект: Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; „Индже войвода“; „Бор“; „Л. Каравелов“; „Кап. Петко Войвода“; „Булаир“; „Сан Стефано“; „Солун“; „Осми март“; „Тракия“ и „Странджа“-гр. Тополовград

Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 4

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ø110 /50 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 16р.

при улици с паваж настилка

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност /лв/
Строителна част					
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	2.75		
2	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
3	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.	мл	1.50		
4	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% машинно] (8.22 м3 х 30%)	м3	0.49		
5	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в земни почви с Н<=2 м, (80% ръчно) (8.22м3 х 30%)	м3	1.97		
6	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - до одобрено депо	м3	2.47		
7	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	2.47		
8	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ	м3	5.76		
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва (20% от 5.76м3)	м3	1.15		
10	НАТОВАРВАНЕ НА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	5.76		
11	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	5.76		
12	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина на изкопа до 2,0 м, земна почва	м2	21.00		
13	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см	м3	2.81		
14	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък	м3	2.81		
15	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - (80 % от насипа 2.81м3)	м3	2.25		
16	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта до 10 см	м3	2.81		
17	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник	м3	5.69		
18	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО (30% от 5.69м3)	м3	1.71		
19	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, баластра, на разстояние до 40 м (70% от 5.69м3)	м3	3.98		

20	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ (80% от 5.69м3)	м3	4.55		
21	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см	м3	5.69		
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА (10см) ЗА ОСНОВА НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м3	0.28		
23	МОНТАЖ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА	м2	2.75		
24	ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
25	ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ	м2	1.50		
26	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА (преместваема, с инвентарни метални оградни пана)	мл	12.50		
Технологична част					
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE тръби DN50 - PE 100 - PN 10	мл	6.25		
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN110 / 1 1/2"	бр	1.00		
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с вътрешна резба) Ø50 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА	бр	1.00		
30	ШИШ	бр	1.00		
31	ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ	бр	1.00		
32	ПРЕХОД БМВ DN 50 / 1"	бр	2.00		
33	Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32	бр	1.00		
34	Нипел 1"	бр	1.00		
35	ОПОРЕН БЛОК	бр	2.00		
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА И ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 x 3.5м)	мл	12.50		
37	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА	мл	6.25		
38	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	6.25		
Общо:					

Съставил:

(инж. С. Цукева)

Обект: Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; „Индже войвода“; „Бор“; „Л. Каравелов“; „Кап. Петко Войвода“; „Булаир“; „Сан Стефано“; „Солун“; „Осми март“; „Тракия“ и „Странджа“-гр. Тополовград

Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 5

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ø90 /50 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 16р.

при улици с Асфалтова настилка

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност /лв/
Строителна част					
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА (2.8 м x 2)	мл	5.50		
2	РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 x 1=2.75 м2)	м2	2.75		
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО (20% от 0.22м3)	м3	0.04		
4	НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ	м3	0.22		
5	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	0.22		
6	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
7	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.	мл	1.50		
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% машинно] (8.28 м3 x 30%)	м3	0.50		
9	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в земни почви с Н<=2 м, (80% ръчно) (8.28м3 x 30%)	м3	1.99		
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - до одобрено депо	м3	2.48		
11	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	2.48		
12	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ	м3	5.79		
13	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва (20% от 5.79м3)	м3	1.16		
14	НАТОВАРВАНЕ НА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	5.79		
15	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	5.79		
16	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина на изкопа до 2,0 м, земна почва	м2	21.00		
17	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см	м3	2.81		
18	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък	м3	2.81		
19	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - (80 % от насипа 2.81м3)	м3	2.25		
20	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта до 10 см	м3	2.81		
21	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник	м3	5.69		

22	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО (30% от 5.69м3)	м3	1.71		
23	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, баластра, на разстояние до 40 м (70% от 5.69м3)	м3	3.98		
24	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ (80% от 5.69м3)	м3	4.55		
25	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см	м3	5.69		
26	ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА	м2	2.75		
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
29	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
30	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ	м2	1.50		
31	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА (преместваема, с инвентарни метални оградни пана)	мл	12.50		
Технологична част					
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE тръби DN50 - PE 100 - PN 10	мл	6.25		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN90 / 1 1/2"	бр	1.00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с вътрешна резба) Ø50 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА	бр	1.00		
35	ШИШ	бр	1.00		
36	ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ	бр	1.00		
37	ПРЕХОД БМВ DN 50 / 1"	бр	2.00		
38	Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32	бр	1.00		
39	Нипел 1"	бр	1.00		
40	ОПОРЕН БЛОК	бр	2.00		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 x 6.25м)	мл	12.50		
42	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА	мл	6.25		
43	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	6.25		
			Общо:		

Съставил:

(инж. С. Цукева)

Обект: Реконструкция / рехабилитация на водопровода по улици „Одрин“; „Индже войвода“; „Бор“; „Л. Каравелов“; „Кап. Петко Войвода“; „Булаир“; „Сан Стефано“; „Солун“; „Осми март“; „Тракия“ и „Странджа“-гр. Тополовград

Част: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА № 6

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ø90 /63 ДО ВОДОМЕРНА ШАХТА- 16р.

при улици с Асфалтова настилка

№	Наименование	М-ка	Количество	Ед. Цена	Стойност /лв/
Строителна част					
1	РЯЗАНЕ АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА (2.8 м x 2)	мл	5.50		
2	РАЗКЪРТВАНЕ НА СТАРАТА НАСТИЛКА (2.8 x 1=2.75 м2)	м2	2.75		
3	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО (20% от 0.22м3)	м3	0.04		
4	НАТОВАРВАНЕ НАСТИЛКА НА ТРАНСПОРТ	м3	0.22		
5	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	0.22		
6	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
7	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ,ПЯСЪК И ДР.	мл	1.50		
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ - при 1 утежнено условие [20% машинно] (8.33 м3 x 30%)	м3	0.50		
9	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНА ШИРИНА до 1.21 м - РЪЧНО - укрепен в земни почви с Н<=2 м, (80% ръчно) (8.33м3 x 30%)	м3	2.00		
10	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР - до одобрено депо	м3	2.50		
11	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	2.50		
12	ИЗКОПИ С ШИРИНА ОТ 0.61 ДО 1.20 м В СКАЛНИ ПОЧВИ БЕЗ УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ, С КЪРТАЧ	м3	5.83		
13	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОР. ИЛИ 2 м ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - скална почва (20% от 5.83м3)	м3	1.17		
14	НАТОВАРВАНЕ НА СКАЛНА МАСА - на транспорт, скални почви	м3	5.83		
15	ПРЕВОЗ и ДЕПОНИРАНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО ОДОБРЕНО ДЕПО	м3	5.83		
16	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ - неплътно, дълбочина на изкопа до 2,0 м, земна почва	м2	21.00		
17	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА 10 см, НАСИП ОКОЛО ТРЪБИТЕ и за ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИТЕ 30 см	м3	2.89		
18	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО, пясък	м3	2.89		
19	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЯСЪК ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - (80 % от насипа 2.89м3)	м3	2.32		
20	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЯСЪК - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта до 10 см	м3	2.89		
21	ДОСТАВКА НА БАЛАСТРА; превоз от одобрен източник	м3	5.66		

22	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО (30% от 5.66м3)	м3	1.70		
23	ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С БУЛДОЗЕР - нормални условия, баластра, на разстояние до 40 м (70% от 5.66м3)	м3	3.96		
24	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ (80% от 5.66м3)	м3	4.52		
25	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОБРАТНА ЗАСИПКА - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см	м3	5.66		
26	ПОДГОТОВКА за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОСНОВА НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА	м2	2.75		
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
28	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС 4 см (0.04 x 2.75 x 2.4)	тона	0.26		
29	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	2.25		
30	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАМЕННИ ИЛИ БЕТ. ВИДИМИ БОРДЮРИ	м2	1.50		
31	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННА ПРЕДПАЗНА ОГРАДА (преместваема, с инвентарни метални оградни пана)	мл	12.50		
Технологична част					
32	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE тръби DN63 - PE 100 - PN 10	мл	6.25		
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ВОДОВЗЕМНА СКОБА DN90 / 2"	бр	1.00		
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН (с вътрешна резба) Ø63 С ПРЕДПАЗНА ГАРНИТУРА	бр	1.00		
35	ШИШ	бр	1.00		
36	ЧУГУНЕНО ГЪРНЕ	бр	1.00		
37	ПРЕХОД БМВ DN 63 / 1"	бр	2.00		
38	Коляно - вътр. резба 1" към БМВ DN32	бр	1.00		
39	Нипел 1"	бр	1.00		
40	ОПОРЕН БЛОК	бр	2.00		
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИГНАЛНА и ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТИ (2 x 6.25м)	мл	12.50		
42	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА	мл	6.25		
43	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ	мл	6.25		
			Общо:		

Съставил:

(инж. С. Цукева)