


ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg



ДО

Участниците в обществената поръчка с предмет:
"РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД"

РАЗЯСНЕНИЕ

по чл.33 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпило в община Тополовград искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД", и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, моля да имате предвид, следното разяснение:

Въпрос 1: Съгласно Глава XII, т.5 Стойност на поръчката от тръжната документация, Възложителят е посочил максимален размер на финансовия ресурс 5 403 168.60 лв без ДДС /включваща стойностите за СМР и непредвидени разходи/, като са посочени и стойности за СМР на платното за движение, стойностите за телекомуникации и непредвидени разходи за отделните подобекти.

Допустим ли е надвишаване на финансовия ресурс по отделните подобекти, без да се надвишава окончателния максимален размер от 5 403 168.60 лв без ДДС.

Отговор 1: Не е допустимо надвишаване на финансовия ресурс по отделните подобекти.

Въпрос 2: В КСС за Подобект НКV 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово, поз.127 Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483-73 и чертежа е посочена мерна единица м3.

Доставката и полагането на италиански улеи за отводняване се отчита на линеен метър. Моля Възложителя да посочи дали е допусната техническа грешка и ако е така каква е вярната мерна единица за тази позиция.

Отговор 2: Да, допусната е техническа грешка. Вярната мерна единица по тази позиция е линеен метър.

Въпрос 3: В КСС, поз.9 и поз.43 е предвидено изпълнение на нов облицован окоп. В тръжната документация липсва проект. Моля Възложителя да посочи как ще бъде изпълнен облицования окоп – с плочи или корита.

Отговор 3: Възложителят предвижда изпълнение на стандартен пътен монолитен окоп. Същите да са изпълнени с бетон клас по якост на натиск С25/30 и клас по мразоустойчивост Вм 75.

БОЖИН БОЖИНОВ

Кмет на Община Тополовград

