

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор №ППУТ - 152/27.05.2019г.

Днес, 10.10.2019 г., в гр.Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр.Тополовград, пл.“Освобождение“ №1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Иван Вълков Замов – ВрИД Кмет на община Тополовград, наричана в Договор №152/27.05.2019г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. ДЗЗД „ИНФРАТОП“, вписано в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписвания с ЕИК 177357927, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул.“Магистрална“ №2Д, представлявано от Невена Станчева - управител, от друга страна, наричан в Договор №ППУТ -152/27.05.2019г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. и страните се споразумяха за следното:

Фактическа обстановка: Съгласно Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект “Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00102 от 10.11.2017 год., в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Сключеният между възложителя и изпълнителя Договор № ППУТ - 152/27.05.2019г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

Съгласно чл.2, ал.2 от Договор №ППУТ-152/27.05.2019г.. са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.

В цитираната разпоредба на Договор № ППУТ -152/27.05.2019г. е предвиден и следния **ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:**

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР;

2. към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор №ППУТ-152/27.05.2019г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.

В хода на изпълнение на СМР на обекта изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация, е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение дейностите по СМР.

Ето защо е съставена заменителна таблица, така че да гарантира устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Приемането ѝ като коректна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

По същество Промените в Заменителната таблица се изразяват в следното:

1. Подобект: Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
5	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо съгласно изискванията на ТС.	м3	31,24	33,92	-2,68*
21	Доставка и полагане на бетон С16/20 за челни стени при напречни пресичания.	м3	0,48	0,00	0,48*
23	Доставка и полагане на бетон С20/25 за покрит облицован окоп.	м3	1,08	5,375	-4,295*
25	Фрезование на съществуваща настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м3	40,00	36,51	3,49*
26	Хидроизолация върху пътната плоча, неизискваща полагането на предпазни пластове , съгласно Раздел 8912 от ТС, включително доставка, полагане, както и всички, свързани с това, разходи.	м2	345,00	365,10	-20,10*
27	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А за горен пласт с минимална дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	м3	16,50	14,60	1,90*
28	Машинно полагане на плътен асфалтобетон тип А за долен пласт с минимална дебелина в уплътнено състояние 6 см и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	т.	58,40	52,58	5,82*
32	Хоризонтална маркировка	м2	1 136,60	1 134,27	2,33*

34	Стойки с дължина до 3м за стандартни пътни знаци	бр	32,00	37,00	-5,00*
Част Телекомуникации					
35	Трасиране на кабелна линия	м	4 400,00	3 972,70	427,30*
39	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	4 400,00	3 950,30	449,70*
40	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	8 800,00	7 931,40	868,60*
42	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	270,44	-270,44*
43	Доставка и полагане на сигнална лента	м	4 400,00	3 950,30	449,70*

***Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиции 21, 25, 27, 28, 32 от строителната част. Поради същата причина в позиции 5,23, 26 и 34 е налице надвишение на предвидените по проект количества.

В част Телекомуникации след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните количества в позиции 35, 39, 40 и 43, а в изпълнение на Заповед N 1 на проектанта от 26.07.2019г. се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност по позиция 42 има надвишение.

2. Подобект: „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица““

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
44	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	402,75	392,85	9,90*
45	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС.	м3	64,50	67,14	-2,64*
46	Изкоп за окопи, съгласно изискванията на ТС.	м3	1 158,72	924,46	234,26*
49	Доставка и полагане на скален материал с избран зърнометричен състав за направа на банкети	м3	402,75	392,85	9,90*
50	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	402,75	392,85	9,90*
52	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС.	м2	9 374,50	9 427,94	-53,44*
55	Направа на рециклиран пласт h=25cm	м2	9 320,79	9 320,70	0,09*

57	Фрезование на съществуваща настилка включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м3	4,50	4,44	0,06*
58	Разваляне на съществуваща хидроизолация и циментова замазка върху пътната плоча, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м2	45,00	44,40	0,60*
59	Разваляне на изравнителен бетон по пътната плоча включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м3	4,50	4,44	0,06*
60	Разваляне на тротоари, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м2	9,00	10,36	-1,36*
61	Разваляне на стоманобетон от тротоарни блокове и превоз на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м3	1,50	1,55	-0,05*
62	Демонтиране на съществуващи парапети и превоз на депо, включително всички, свързани с това, разходи	м	15,00	14,80	0,20*
63	Армировъчна стомана с периодичен профил В420, съгласно БДС 4758 и ТС съгласно Раздел 7600, включително доставка, заготовка, монтаж и всички, свързани с това разходи	кг	418,00	418,12	-0,12*
65	Доставка и полагане на армирана мрежа Ф8 20/20 см и всички свързани с това разходи	кг	180,00	173,04	6,96*
66	Излят на място бетон С30/37, съгласно Раздел 700 от ТС за изравнителен бетон, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	5,30	5,00	0,30*
67	Хидроизолация върху пътната плоча, не изискваща полагането на предпазни пластове, съгласно Раздел 8912 от ТС, включително доставка, полагане, както и всички, свързани с това, разходи.	м2	46,00	45,88	0,12*
68	Машинно полагане на два пласта плътен асфалтобетон тип А с минимална обща дебелина в уплътнено състояние 10 см, вкл., направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, вкл. транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	м3	4,50	4,40	0,10*
70	Доставка и монтаж на ОСП тип БДС EN 1317 N2W5	м	0,00	4,946	-4,95*
71	Доставка и полагане на бетонови тръби ф30 при пресичане окопите със зауствания на пътя.	м	0,00	8,00	-8,00*
72	Доставка и полагане на бетон С20/25 за покрит облицован окоп.	м3	0,00	2,57	-2,57*
74	Хоризонтална маркировка	м2	615,65	617,57	-1,92*
Част Телекомуникации					
77	Трасиране на кабелна линия	м	1 500,00	1 353,58	146,42*
81	Направа на изкоп 1.4/0.4м	м	1 500,00	1 343,98	156,02*
82	Доставка и полагане на HDPE Ø40	м	3 000,00	2 680,16	319,84*
84	Доставка и полагане на несортиран трошен камък с непрекъснат зърнометричен състав за основен пласт	м3	0,00	96,955	-96,96*
85	Доставка и полагане на сигнална лента	м	1 500,00	1 343,98	156,02*

***Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на място и прецизно геодезическо заснемане се установи намаление на предвидените по проект количества, а именно позиции 44, 46, 49, 50, 55, 57, 58, 59, 62,65, 66, 67 и 68 от строителната част. Поради същата причина в позиции 45, 52, 60, 61, 63, 70, 71, 72, 74 е налице надвишение на предвидените по проект количества.

В част Телекомуникации след изпълнение на дейностите и след извършено трасиране на кабелната мрежа се установи, че има намаление на проектните количества в 77, 81, 82 и 85, а в изпълнение на Заповед N 1 на проектанта от 30.08.2019г. се поражда необходимост от изпълнение на вид СМР от част пътна. За този вид дейност по позиция 84 има надвишение.

Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 5 160 920,00 лв. без ДДС на 5 160 919,57 лв. без ДДС или разлика от 0,43 лв. без ДДС, отразена в Заменителна таблица (Приложение № 1), към настоящото допълнително споразумение.

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества, количества формирани на базата на изготвена подробно количествена сметка.

На следващо място във връзка с изпълнение на СМР Направа правоъгълна шахта 1.05/1.5м вкл. 3бр. капаци от полимер-бетон, в част ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на подобекти:

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 2192, III-7602 Тополовград – Голям Манастир/ - Доброселец”

• ПОДОБЕКТ: „Рехабилитация на общински път НКV 3198, III-559 Тополовград – Устрем/ - Устремски манастир „Света Троица“”

• ПОДОБЕКТ : НКV 1193, III-761, Княжево – Устрем – Срем

• Подобект: НКV 3190, III-5505, Мъдрец - Орлов дол/ - Владимирово

• ПОДОБЕКТ НКV 2200, III-559, Светлина - Тополовград/ - Каменна река-
Първи етап

• ПОДОБЕКТ НКV 3197, II-76, Тополовград - Българска поляна/ - Сакарци,
изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация е направено преразглеждане на детайла за шахта от част Телекомуникации.

В работния проект част Телекомуникации на гореописаните подобекти е предвидено да се изпълнят телекомуникационни правоъгълни шахти. Предвид на това, че съществуващия терен е смесен и планински с цел обезопасяване на пътното платно и устойчивост на проекта предмет на финансиране, е необходимо същите да се изпълнят зад банкетната линия съгласно дадения в заповедна книга детайл.

По този начин, моторните превозни средства няма да преминават върху тях, и ще се постигне по голяма устойчивост на проекта и безопасност на пътуващото население.

В извод: съгласно изготвената Заменителна таблица общата стойност за изпълнение на строително-монтажните работи при изпълнение на проект "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград" се намаля и договорната стойност от 5 160 920,00 лв. без ДДС с изготвената заменителна таблица се намаля на 5 160 919,57 лв. без ДДС или разлика от 0,43 лв. без ДДС.

Т.е. от една страна промените са предвидени в Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно заменителната таблица, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.


Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. се споразумяват за следното:


Чл.1. Изменя се количествено-стойностната сметка към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г., съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г., и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Тополовград" съгласно същата.

Чл.2. Настоящото допълнително споразумение към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. влиза в сила след съгласуване на исканите промени в количествено – стойностната сметка от ДФ „Земеделие“.

Чл.3. Всички останали клаузи от Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор № ППУТ-152/27.05.2019г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ВРИД КМЕТ:.....
/Иван Вълков Заков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
РЪКОВОДИТЕЛ
/Невена Ста