

## **ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ към Договор №ППУТ -98/11.09.2018 г.**

Днес, 15.07.2019 г., в гр.Тополовград между:

1. ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД, със седалище и адрес на управление гр. Тополовград, пл."Освобождение" № 1, ЕИК по БУЛСТАТ: 000970464, представлявана от Божин Петров Божинов - Кмет на община Тополовград, наричана в Договор № ППУТ-98/11.09.2011г. за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. ДЗЗД «Градска среда», със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул Магистрална №2Д, ЕИК по БУЛСТАТ: 177299566, представлявано от Невена Красмирова Станчева, Съгласно Договор от 10.05.2018г., наричано в Договор ППУТ-98/11.09.2011г. за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

Се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г.и страните се споразумяха за следното:

**Фактическа обстановка:** Съгласно Договор №ППУТ-98/11.09.2018г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е възложил, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е задължил да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00024 сключен между община Тополовград и ДФЗ, в съответствие с приетите техническо и ценово предложение по проведената обществена поръчка, неразделна част от договора.

Сключеният между Възложителя и Изпълнителя Договор №ППУТ-98/11.09.2011г. има силата на закон между страните с аргумент от чл.20а от ЗЗД.

**Съгласно чл.2, ал.2 от Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г.** са допустими замени на СМР в рамките на стойността посочена в чл.2, ал.1 от договора, след изричното съгласие на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

В цитираната разпоредба на Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г. е предвиден и следния **ред, който следва да бъде спазен в този случай чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи:**

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмо-обосновка, детайлно изясняващо обстоятелствата, наложили замяната на СМР;

2. към същото се прилага вариационна заповед /заповед за изменения/ на количествено-стойностната сметка, одобрена от надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и подробна КСС, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласувана от строителния надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Т.е. съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП в Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г. са предвидени конкретно допустими промени чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. Обхватът и естеството на измененията, както и условията, при които те могат да се използват, не води до промяна в предмета на поръчката.**

В хода на изпълнение на строително-монтажните работи на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград“, Изпълнителят е направил замервания на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество и разумно разходване на средствата, завършеност и безопасна експлоатация е изготвена подробна количествена сметка, която се базира, както на коректни замервания, уточнения с проектантския колектив, така и на „скрита“ за етапа на проектиране, информация за състоянието на обекта, видима единствено след изпълнение на „земни“ работи.

За това е изготвена Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г., така, че да гарантира устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Приемането ѝ като коректна сметна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

Промените в Заменителната таблица се изразяват в следното:

1. ПОДОБЕКТ № 1: „Реконструкция на улица Сакар планина от .О.Т. 372 -472-468А и от ОТ -468А до ОТ-486 в гр. Тополовград "

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</b>				
	<b>СМЕТКА № 1: ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Рязане на асфалтобетонена настилка	м	1,225.00	<b>1,129.24</b>	95.76*
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	1,225.00	<b>1,129.24</b>	95.76*
3	Фрезоване на същ. асф.бетонена настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	4,600.00	<b>4,700.84</b>	-100.84*
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	1,265.00	<b>1,7434.52</b>	-469.52*
	<b>СМЕТКА № 2: АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	4,675.00	<b>4,700.84</b>	-25.84*
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 4 см	т	673.20	<b>610.75</b>	62.45*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	4,675.00	<b>4,241.32</b>	433.68*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	4,675.00	<b>4,700.84</b>	-25.84*
	<b>СМЕТКА № 3: ПЪТНИ РАБОТИ</b>				

9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	1,225.00	<b>1,129.24</b>	95.76*
10	Доставка и полагане на бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	84.00	<b>32.70</b>	51.30*
11	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	1,265.00	<b>1,734.52</b>	-469.52*
14	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	165.00	<b>170.95</b>	-5.95*
<b><u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u></b>					
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	1,054.00	<b>968.77</b>	85.24*
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	1,054.00	<b>943.40</b>	110.60*
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	55.25	<b>47.47</b>	7.78*
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	169.75	<b>144.80</b>	24.95*
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	11.00	<b>5.715</b>	5.285*

**\*Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на част „РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА“, респективно позиция 9 и 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“, както и позиция 1 и поз.2 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и заснемане на действително извършените дейности се установи, че има намаление на проектните количества.

След изпълнение на позиция 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и достигане на проектните изкопни коти, на място са взети почвени образци от земното легло и се установи че почвата е негодна и в тази връзка проектанта е дал предписание за проудълбочаване. Именно това е довело до увеличение на количествата спрямо проектните в позиции: 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и позиция 11 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“.

След подробно геодезическо заснемане на директно трасе се установи, че изпълнението на поз.3 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е свързана с изпълнението на дейностите от сметка „АСФАЛТОВИ РАБОТИ“, респективно това води до промяната в количествата ѝ.

**2. ПОДОБЕКТ № 2: „Реконструкция на улица Гюмюрджина - от о.т. 448а-472 в гр.Тополовград”**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (к4-к5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
	<b><u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</u></b>				
	<b>СМЕТКА № 1: ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Рязане на асфалтобетонена настилка	м	291,00	<b>282,70</b>	8,30*
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	291,00	<b>282,70</b>	8,30*
3	Фрезоване на същ. асф.бетонена настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1 305,00	<b>1 216,10</b>	88,90*
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	394,60	<b>520,60</b>	-126,00*
	<b>СМЕТКА № 2: АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1 305,00	<b>1 216,10</b>	88,90*
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 4 см	т	187,92	<b>175,12</b>	12,80*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1 305,00	<b>1 216,10</b>	88,90*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1 305,00	<b>1 216,10</b>	88,90*
	<b>СМЕТКА № 3: ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	291,00	<b>282,70</b>	8,30*
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	394,60	<b>520,60</b>	-126,00*
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	115,00	<b>102,90</b>	12,10*
	<b><u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u></b>				
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	597,00	<b>543,02</b>	53,98*
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	597,00	<b>540,23</b>	56,77*

3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	29,85	27,15	2,70*
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	90,00	81,45	8,55*
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	3,00	2,79	0,21*

**\*Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на част „РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА“, респективно позиция 9 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“, както и позиция 1 и поз.2 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и заснемане на действително извършените дейности се установи, че има намаление на проектните количества.

След изпълнение на позиция 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и достигане на проектните изкопни коти, на място са взети почвени образци от земното легло и се установи, че почвата е негодна, в тази връзка проектанта е дал предписание за проудълбочаване. При направеният оглед на място се установи, че с цел устойчивост на проекта е необходимо и увеличение на площите предвидени за локален ремонт. Именно това е довело до увеличение на количествата спрямо проектните в позиции: 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и позиция 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“.

След подробно геодезическо заснемане на директно трасе се установи, че изпълнението на позиция 3 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е свързана с изпълнението на дейностите от сметка „АСФАЛТОВИ РАБОТИ“, респективно това води до промяната в количествата ѝ, в конкретния случай до намаляване на проектните количества.

### 3. ПОДОБЕКТ № 3: „Реконструкция на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+003.50 до км 0+072.00)

„Рехабилитация на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+072.00 до км 0+232.78)

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя		
			Количество	ИСКАНА ПРОМЯНА Количество	РАЗЛИКА* (k4-k5) Количество
1	2	3	4	5	6
<b>Подобект №3: „Реконструкция на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+003.50 до км 0+072.00)</b>					
	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</b>				
	<b>СМЕТКА № 1 : ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				

3	Фрезование на същ. асф.бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	424.00	419.57	4.43*
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	105.20	135.50	-30.30*
<b>СМЕТКА № 2 : АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	424.00	419.57	4.43*
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 4 см	т	61.06	60.42	0.64*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	424.00	419.57	4.43*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	424.00	419.57	4.43*
<b>СМЕТКА № 3: ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	85.20	135.50	-50.30*
<b>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</b>					
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	422.00	366.81	55.19*
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	422.00	366.81	55.19*
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	21.10	18.36	2.74*
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	63.30	55.09	8.21*
<b>Подобект №3: „Рехабилитация на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+072.00 до км 0+232.78)</b>					
<b>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</b>					
<b>СМЕТКА № 1: ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Рязане на асфалтобетонна настилка	м	300,00	295,12	4,88*
2	Разваляне на съществуващи бетонни бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	300,00	295,12	4,88*
3	Фрезование на същ. асф.бетонна настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1 451,00	1 554,25	-103,25*
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	319,30	370,69	-51,39*
<b>СМЕТКА № 2: АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					

5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1,451.00	<b>1,554.25</b>	-103.25*
6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 4 см	т	243.768	<b>223.80</b>	19.97*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1,451.00	<b>1,554.25</b>	-103.25*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1,451.00	<b>1,554.25</b>	-103.25*
<b>СМЕТКА № 3: ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	300,00	295,12	4,88*
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	319,30	370,69	-51,39*
<b><u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u></b>					
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	780.00	<b>698.87</b>	81.14*
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	780.00	<b>689.68</b>	90.32*
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	39.00	<b>34.73</b>	4.27*
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	117.75	<b>104.83</b>	12.92*
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	5.00	<b>4.905</b>	0.095*
7	Доставка и полагане на линейни отводнителни, включително всички свързани с тава разходи.	м	5.00	<b>6.50</b>	-1.50*
8	Доставка и полагане на стоманобетонова решетка, включително всички свързани с тава разходи.	м	5.00	<b>6.50</b>	-1.50*

**\*Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на част „РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА“, респективно позиция 9 и 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“, както и позиция 1 и позиция 2 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и заснемане на действително извършените дейности се установи, че има намаление на проектните количества.

За изпълнението на позиция 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ след направен оглед на място от проектанта, се установи че с цел устойчивост на проекта е необходимо увеличение на площите предвидени за локален ремонт. Именно това е довело до увеличение на количествата спрямо проектните в позиции: 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и позиция 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“.

След подробно геодезическо заснемане на директно трасе се установи, че изпълнението на позиция 3 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е свързана с изпълнението на дейностите от сметка „АСФАЛТОВИ РАБОТИ“, респективно това води до промяната в количествата ѝ.

**4. ПОДОБЕКТ № 4: „Реконструкция на улица Отец Паисий - от .о.т. 370-363-322-247 в гр. Тополовград” (от км 0+002.90 до км 0+360.00);**  
**„Рехабилитация на улица Отец Паисий - от о.т. 247-234 в гр.Тополовград”**  
**(от км 0+360.00 до км 0+574.52)**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
<b>ПОДОБЕКТ № 4: „Реконструкция на улица Отец Паисий - от .о.т. 370-363-322-247 в гр. Тополовград” (от км 0+002.90 до км 0+360.00);</b>					
<b>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</b>					
<b>СМЕТКА № 1: ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Рязане на асфалтобетонова настилка	м	762.00	<b>782.82</b>	-20.82*
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	762.00	<b>782.82</b>	-20.82*
3	Фрезование на същ. асф.бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	3,340.00	<b>3,309.70</b>	30.30*
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	1,157.20	<b>1,218.94</b>	-61.74*
<b>СМЕТКА № 2: АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	3,340.00	<b>3,309.70</b>	30.30*
6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 4 см	т	480.960	<b>476.60</b>	4.36*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	3,340.00	<b>3,309.70</b>	30.30*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	3,340.00	<b>3,309.70</b>	30.30*
<b>СМЕТКА № 3: ПЪТНИ РАБОТИ</b>					



9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	762.00	782.82	-20.82*
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	1,157.20	1,218.94	-61.74*
<b><u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u></b>					
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	1,395.00	1,260.30	134.70*
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	1,395.00	1,253.63	141.37*
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	83.70	62.95	20.75*
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	219.25	189.05	30.20*
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	0.00	5.13	-5.13*
<b><u>„Рехабилитация на улица Отец Паисий - от .о.т. 247-234 в гр.Тополовград” (от км 0+360.00 до км 0+574.52)</u></b>					
<b><u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</u></b>					
<b>СМЕТКА № 1: ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
3	Фрезование на същ. асф.бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1,551.00	1,571.10	-20.10*
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	283.80	443.83	-160.03*
<b>СМЕТКА № 2: АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1,551.00	1,571.10	-20.10*
6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 4 см	т	260.568	226.240	34.33*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1,551.00	1,571.10	-20.10*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1,551.00	1,571.10	-20.10*
<b>СМЕТКА № 3: ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
10	Доставка и полагане на бордюри 8/16, включително всички свързани с това разходи	м	0.00	3.80	-3.80*

11	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	283.80	<b>443.83</b>	-160.03*
14	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	84.00	<b>86.51</b>	-2.51*
15	Доставка на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	м2	3.12	<b>2.92</b>	0.20*
16	Доставка на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	16.00	<b>17.00</b>	-1.00*
17	Монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	18.00	<b>17.00</b>	1.00*
<b><u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u></b>					
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	817.00	<b>704.02</b>	112.98*
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	817.00	<b>699.34</b>	117.66*
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	43.40	<b>35.20</b>	8.20*
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	144.20	<b>105.60</b>	38.60*
5	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	11.00	<b>4.68</b>	6.32*

**\*Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на част „РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА“, респективно позиция 9 и 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“, както и позиция 1 и поз.2 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и заснемане на действително извършените дейности се установи, че има намаление на проектните количества.

За изпълнение на позиция 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е направен оглед на място и се установи, че с цел устойчивост на проекта е необходимо увеличение на площите предвидени за локален ремонт. След изпълнението им и достигане на проектните изкопни коти, на място са взети почвени образци от земното легло, с което се установи, че почвата в определени участъци е негодна. В тази връзка проектантът е дава предписание за проудълбочаване. Именно това е довело до увеличение на

количествата спрямо проектните в позиции: 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и позиция 11 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“.

След подробно геодезическо заснемане на директно трасе се установи, че изпълнението на позиция 3 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е свързана с изпълнението на дейностите от сметка „АСФАЛТОВИ РАБОТИ“, респективно това води до промяната в количествата ѝ.

### 5. ПОДОБЕКТ № 5: „Рехабилитация на улица Рила - от о.т. 132-114 в гр.Тополовград”

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	марка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (k4-k5)
			Количество	Количество	Количество
1	2	3	4	5	6
	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</b>				
	<b>СМЕТКА № 1: ЗЕМНИ РАБОТИ</b>				
1	Рязане на асфалтобетонена настилка	м	494.00	<b>508.60</b>	-14.60*
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3км, включително всички свързани с това разходи	м	494.00	<b>508.60</b>	-14.60*
3	Фрезоване на същ. асф.бетонена настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	1,535.00	<b>1,559.34</b>	-24.34*
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна основа с дебелина 0.40м, вкл. всички свързани с това разходи	м3	166.40	<b>225.61</b>	-59.21*
	<b>СМЕТКА № 2: АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>				
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	1,535.00	<b>1,559.34</b>	-24.34*
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 6 см	т	257.88	<b>261.97</b>	-4.09*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1,535.00	<b>1,559.34</b>	-24.34*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	1,535.00	<b>1,559.34</b>	-24.34*
	<b>СМЕТКА № 3: ПЪТНИ РАБОТИ</b>				
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	494.00	<b>508.60</b>	-14.60*
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	166.40	<b>225.61</b>	-59.21*

13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	32.00	<b>32.25</b>	-0.25*
<b><u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u></b>					
2	Изкоп за тротоари, включително всички свързани с това разходи	м3	55.70	<b>55.26</b>	0.44*
3	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	795.00	<b>690.77</b>	104.23*
4	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	39.75	<b>34.63</b>	5.12*
5	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	119.70	<b>103.90</b>	15.80*
6	Доставка и полагане на Тактилни плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	3.00	<b>1.80</b>	1.20*

**\*Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на част „РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА“, респективно позиция 9 и 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“, както и позиция 1 и поз.2 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и заснемане на действително извършените дейности се установи, че има намаление на проектните количества.

За изпълнение на позиция 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е направен оглед на място и се установи, че с цел устойчивост на проекта е необходимо увеличение на площите предвидени за локален ремонт. След изпълнението им и достигане на проектните изкопни коти, на място са взети почвени образци от земното легло, с което се установи, че почвата в определени участъци е негодна. В тази връзка проектантът е дава предписание за проудълбочаване. Именно това е довело до увеличение на количествата спрямо проектните в позиции: 4 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и позиция 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“.

След подробно геодезическо заснемане на директно трасе се установи, че изпълнението на позиция 3 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е свързана с изпълнението на дейностите от сметка „АСФАЛТОВИ РАБОТИ“, респективно това води до промяната в количествата ѝ.

**6. ПОДОБЕКТ № 6: „Рехабилитация на улица Дебър от о.т. 601-588 в гр. Тополовград“ (от км 0+014.09 до км 0+111.33);**

**„Реконструкция на улица Дебър от о.т. 588-585-561 в гр.Тополовград“ (от км 0+111.33 до км 0+205.53)**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	мярка	КСС по договор с Изпълнителя	ИСКАНА ПРОМЯНА	РАЗЛИКА* (к4-к5)
			Количество	Количество А	Количество
1	2	3	4	5	6
<b>Подобект №6: „Рехабилитация на улица Дебър от о.т. 601-588 в гр. Тополовград” (от км 0+014.09 до км 0+111.33)</b>					
<b><u>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</u></b>					
<b>СМЕТКА No 1: ЗЕМНИ РАБОТИ</b>					
1	Рязане на асфалтобетонова настилка	м	205,00	<b>205,74</b>	-0,74*
2	Разваляне на съществуващи бетонови бордюри 18/35 см с извозване на депо на 3 км, включително и всички свързани с това разходи	м	205,00	<b>205,74</b>	-0,74*
3	Фрезозане на същ. асф.бетонова настилка, включително всички свързани с това разходи	м2	490,00	<b>547,42</b>	-57,42*
<b>СМЕТКА No 2: АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м2	490,00	<b>501,63</b>	-11,63*
6	Доставка и полагане на непътен асфалтобетон (биндер), с дебелина в уплътнено състояние min 4 см	т	70,560	<b>72,230</b>	-1,67*
7	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	490,00	<b>501,63</b>	-11,63*
8	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията	м2	490,00	<b>501,63</b>	-11,63*
<b>СМЕТКА No 3 : ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
9	Доставка и полагане на бордюри 18/35 см, включително и всички свързани с това работи	м	205,00	<b>205,74</b>	-0,74*
13	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно Чертежите - Пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м2	69,00	<b>68,60</b>	0,40*
<b><u>РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА</u></b>					
1	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка с извозване на депо, включително всички свързани с това разходи	м2	38,00	<b>35,38</b>	2,62*
2	Направа на нова тротоарна настилка от бетонови плочи, включително всички свързани с това разходи	м2	38,00	<b>21,97</b>	16,03*
3	Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор - 5 см, включително всички свързани с това разходи	м3	1,90	<b>1,10</b>	0,80*
4	Доставка и полагане на несорт. тр. камък с максимален размер на зърното 40мм - 15 см, включително всички свързани с това разходи	м3	5,70	<b>5,31</b>	0,39*

<b>Подобект №6: „Реконструкция на улица Дебър от о.т. 588-585-561 в гр.Тополовград” (от км 0+111.33 до км 0+205.53)</b>					
<b>РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПЪТНО ПЛАТНО</b>					
10	Доставка и полагане на трошен камък с максимален размер на зърното 63мм за локални ремонти на пътна основа с дебелина 40см. и локални ремонти с променлива ширина при новопоставени бордюри, включително всички свързани с това разходи	м3	78.40	<b>78.00</b>	0.40*

**\*Забележка:** Колона 6 е разлика от Колона 4 минус Колона 5. Или количествата в Колона 6 със знак „+“ са отпадащи количества от проектните и обратно количествата със знак „-“, са в недостиг.

След изпълнение на част „РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРОТОАРНА НАСТИЛКА“, респективно позиция 9 и 10 от сметка „ПЪТНИ РАБОТИ“, както и позиция 1 и позиция 2 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ и заснемане на действително извършените дейности се установи, че има намаление на проектните количества.

След подробно геодезическо заснемане на директно трасе се установи, че изпълнението на позиция 3 от сметка „ЗЕМНИ РАБОТИ“ е свързана с изпълнението на дейностите от сметка „АСФАЛТОВИ РАБОТИ“, респективно това води до промяната в количествата ѝ.

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества, количества формирани на базата на изготвена подробно количествена сметка.

**Финансовия ефект от посочените промени, като цяло е намаление на Договорната стойност от 1 412 100,76 лв. без ДДС на 1 410 511,21 лв. без ДДС или разлика от 1589,55 лв. без ДДС, отразен в Заменителна таблица (Приложение № 1).**

**В заменителната таблица (Приложение № 1), колони 12, 13 и 14 са посочени усвоените в процеса на СМР допустими непредвидени разходи в размер на 67 167.01 лв.**

На следващо място е настъпила и необходимост от замяна на стоманобетонени решетки с метални решетки в проект: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. ТОПОЛОВГРАД. Това е така, тъй като Изпълнителят е направил анализ на място, след изпълнен подробен оглед на обекта на интервенция и запознаване изцяло и в детайли с Техническия проект. С оглед на дългосрочност, устойчивост, качество, издръжливост, завършеност и безопасна експлоатация на проекта, са монтирани метални решетки, съгласувани с проектантския колектив.

Така изпълнените метални решетки гарантират устойчивост, правилно технологично изпълнение и надежност на инвестицията. Приемането като коректна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация при изпълнение на строителството.

**По същество Промяната се изразяват в следното:** за монтирането на решетки на линейни отводнителни в рамките на пътното платно независимо от натоварването и вида на улицата е необходимо решетките да отговарят на определени стандарти, а именно с клас на натоварването DN400.

На Българският пазар не съществуват стоманобетонени решетки с такъв клас на натоварване и с цел да отговарят на изискванията, решетките могат да бъдат заменени с полимербетонени или метални.

След излагане на горесцитираните мотиви пред проектантският колектив, а именно стоманобетонените решетки да бъдат изпълнени от метал, проектантът е одобрил необходимата промяна и я е вписал в заповедните книги на подобекти:

1. ПОДОБЕКТ № 1: „Реконструкция на улица Сакар планина от .О.Т. 372 - 472-468А и от ОТ -468А до ОТ-486 в гр. Тополовград "
2. ПОДОБЕКТ № 2: „Реконструкция на улица Гюмюрджина - от о.т. 448а-472 в гр.Тополовград”
3. ПОДОБЕКТ № 3: „Реконструкция на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+003.50 до км 0+072.00)  
„Рехабилитация на улица Москва - от о.т. 370-397 към 401 в гр.Тополовград” (от км 0+072.00 до км 0+232.78)

В заключение основните промени направени в приложената ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА, отразяват реално изпълнимите количества, количества формирани на базата на изготвена Подробно количествена сметка, Видове СМР съобразени с реално произвеждани и предлагани на пазара материали, отговарящи на техническата спецификация на материалите от проведената процедура по ЗОП. Направените промени са съгласувани с Проектантският екип, упражняващ авторски надзор, Строителния надзор и Възложител.

За всяка една от промяните е налице заповед в заповедната книга на строежа, изготвена от проектанта и съгласувана от строителния надзор, техническия ръководител и инвеститорския контрол.

**В извод:** Т.е. от една страна промените са предвидени в Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г. чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи. От друга страна обхватът и естеството на промените съгласно заменителната таблица, както и условията, при които те се прилагат, не води до промяна в предмета на поръчката.

**Ето защо и на основание чл.116, ал.1, т.1, предложение първо и второ от ЗОП страните по Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г. се споразумяват за следното:**

**Чл.1.** Изменя се количествено-стойностната сметка към Договор №ППУТ-98/11.09.2018 г., съгласно Заменителна таблица, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ- 98/11.09.2018 г., и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни строително-монтажните работи при изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Тополовград”, който се осъществява финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., договор за БФП №26/07/2/0/00024 сключен между община Тополовград и ДФЗ, съгласно същата.

**Чл.2.** Всички останали клаузи от Договор №ППУТ98/11.09.2018г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото Допълнително споразумение към Договор №ППУТ-98/11.09.2018г. се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра– два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КМЕТ:**.....

/Божин Петров Божинов/

Заличено обстоятелство  
на основание чл.2 от  
ЗЗЛД

**Гл.счетоводител:**

/Кирил Петков Киров/

Заличено обстоятелство  
на основание чл.2 от  
ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**РЪКОВОДИТЕЛ:**.....

/Невена Станчева/

Заличено обстоятелство  
на основание чл.2 от  
ЗЗЛД