

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Пл. Освобождение № 1

Гр. Тополовград



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

За участие в пазарни консултации за

Изпълнение на СМР по проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“

Наименование на оферента: **„ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД**

Адрес: гр. Ямбол , ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет.3

Лице за контакти: инж. Петя Петрова

Телефон, ел. поща: 046/66 32 64, pto_psf@tracebg.com



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБРАЗЕЦ № 1

Наименование на Участника	„ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД
Булстат номер /ЕИК/	128005374
Адрес за кореспонденция	гр. Ямбол , ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет.3

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1
ГР. ТОПОЛОВГРАД

О Б Щ А О Ф Е Р Т А
за


Изпълнение на СМР по проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документите и образци от поканата за представяне на индикативна оферта, удостоверяваме и потвърждаваме желанието си за участие, като:

1. Заявяваме, че желаем да участваме в поканата за представяне на индикативни оферти за бъдещо изпълнение на СМР за реализацията на горепосочения проект.
2. Заявяваме, че сме в състояние да изпълним обекта на поканата в съответствие с изискванията, заложи в техническата спецификация, обяснителните записки, количествените сметки и инвестиционния проект.
3. Предлаганата от нас цена за бъдещо изпълнение е съгласно приложена „Ценова оферта“.
4. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в Техническото предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, които са необходими за бъдещото изпълнение на дейностите за СМР по проекта, в описания вид и обхват.
5. Нашето предложение не е обвързващо, като си запазваме правото при евентуално участие в обществена поръчка да предложим различна цена в случай на промяна на предмета и обхвата на поръчката, както и на други фактори и елементи от нея, обуславящи нуждата от корекция на ценовото предложение.
6. Настоящата оферта е валидна за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Дата 28/ 05/ 2018 г.
Име и фамилия инж. Петя Петрова
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност Изпълнителен директор
Печат





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ОБРАЗЕЦ № 2

Наименование на Участника :	„ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД
Булстат номер /ЕИК/ :	128005374
Адрес за кореспонденция:	гр. Ямбол , ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет.3

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1
ГР. ТОПОЛОВГРАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“

1. Технологична последователност на строителните процеси


При бъдещото изпълнение на дейностите за обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за задоволяване на обществените потребности в населени на територията на община Тополовград ще бъде спазвана технологичната последователност на предвидените СМР. Ще бъде създадена необходимата организация за цялостното изпълнение на обектите, в това число и за временното строителство, отчитайки времето и за подготвителните дейности. Ще се спазват мерките и условията, които ще бъдат създадени на обектите за работа при лоши метеорологични условия, като се създаде нужната организация и разпределение на трудовите и техническите ресурси.

При бъдещото изпълнение на СМР ще се влагат строителни материали и продукти с необходимите технически и функционални характеристики, вкл. ще се приложат сертификати и/или декларации за съответствие за основните материали.

2. Предлагаме индикативен срок за бъдещото изпълнение на СМР по проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“: 10 календарни месеца, в което число са предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.

3. Предлагаме гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения са съгласно предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

Дата 28/05/2018 г.
Име и фамилия инж. Петя Петрова
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност Изпълнителен директор
Печат





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Образец № 3

Наименование на Участника :	„ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД
Булстат номер /ЕИК/ :	128005374
Адрес за кореспонденция:	гр. Ямбол , ул. „Доктор Петър Брънеков“ № 2, ет.3

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
ПЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 1
ГР. ТОПОЛОВГРАД

ПРЕДЛАГАНА ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме цена за бъдещо изпълнение на СМР по проект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“, както следва:

№	Обект	Обща цена за изпълнение на СМР, лева без ДДС
1	„Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с. Устрем, община Тополовград“	
	ОБЩА ЦЕНА	337 121,62
	ДДС 20%	67 424,32
	ЦЕНА с вкл. ДДС	404 545,94

Попълнена количествено – стойностни сметка сме представили като приложение към настоящата Ценова оферта - на хартиен и на електронен носител във формат Excel, съобразно изискванията на Възложителя.

Приложение към ценовата оферта:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка - на хартиен и на електронен носител за всеки обект.

Дата 28/ 05/ 2018 г.
Име и фамилия инж. Петя Петрова
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност Изпълнителен директор
Печат ТРЕЙС ЯМБОЛ АД



Количествено - стойностна сметка

ОБЕКТ: „Преустройство и реконструкция на работилница към ОУ „Иван Вазов“ във физкултурен салон, в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“

№	Описание на строително-монтажни работи	ед.мярка	кол-во	ед.цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ АС работи					
I. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на съществуващи керемиди от покрива	м2	225,00	3,65	821,25
2	Демонтаж на съществуваща дървена конструкция на покрива	м3	8,00	175,00	1 400,00
3	Разваляне на таванска мазилка на помещенията върху платна от рогозка	м2	140,00	6,50	910,00
4	Демонтаж на съществуващ дървен тавански гредоред	м3	5,00	175,00	875,00
5	Демонтаж на съществуващи дървени прозорци	бр.	13,00	22,00	286,00
6	Демонтаж на съществуващи дървени врати	бр.	5,00	22,00	110,00
7	Демонтаж на компрометирано дюшеме на пода заедно с дървената му носеща конструкция	м3	8,50	175,00	1 487,50
8	Очукване на компрометирана вътрешна мазилка по стени	м2	95,00	5,25	498,75
9	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци от сградата на 15км на осем курса	м3	62,00	122,00	7 564,00
II. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА					
10	Доставка и монтаж на фасонирани греди от иглолистен дървен материал за тавански гредоред	м3	5,50	1 848,75	10 168,13
11	Доставка и монтаж на фасонирани греди от иглолистен дървен материал за дървена покривна конструкция - ребра, попове, столици, "клещи" и греди за стрехите	м3	9,60	1 914,00	18 374,40
12	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка върху дървената конструкция на покрива и по стрехите	м3	6,40	1 413,75	9 048,00
13	Доставка и полагане на удебелено PVC фолио над дъсчената обшивка и под контралетвите	м2	225,00	16,31	3 670,31
14	Доставка и монтаж на фасонирани профили от иглолистен дървен материал за контралетви и летви за керемидите	м3	5,50	1 413,75	7 775,63
	Доставка и монтаж на керемиди по покрив	м2	225,00	58,73	13 213,13
15	Доставка и монтаж на нови обшивки около комини и на уламата от поцинкована ламарина d=0,6мм	м2	12,00	80,48	965,70
16	Доставка и монтаж на окачен таван на помещенията от два пласта на разменена фуга огнеустойчив гипсокартон с d=15мм на всеки пласт с всички включени разходи за материали и труд	м2	145,00	95,70	13 876,50
17	Доставка и полагане на дюшечета минерална вата с d=14см $\lambda \leq 0,045W/m2K$ върху горния окачен таван	м2	145,00	40,24	5 834,44
18	Доставка, разкройване и наковаване на плоскости OSB с d=2см върху новия тавански дървен гредоред	м2	153,00	73,95	11 314,35
19	Доставка и полагане с трамбоване на минералбетон със зърнометрия от 8 до 20мм за пълнеж под нулева настилка - дебелина на пласта 20см	м3	28,00	113,10	3 166,80
20	Доставка и редене на топлоизолация XPS с d=6см върху трамбования пълнеж от минералбетон под нулевата настилка	м2	80,00	43,50	3 480,00

21	Доставка и полагане на бетон клас В 20 за армирана бетонна настилка	м3	21,00	326,25	6 851,25
22	Доставка и полагане на армировъчна стомана ф8 за бетонната настилка	кг	700,00	4,57	3 197,25
23	Доставка и полагане на изравнителна цименто-пясъчна замазка с d= 4см върху бетонната настилка	м2	145,00	43,07	6 244,43
24	Пробиване на отвор в ограждаща тухлена стена с дебелина 25см за направа на нов прозоречен отвор и разширяване на отвор за врата	м3	2,00	282,75	565,50
25	Нова тухлена зидария с дебелина 25см за зазиждане на съществуващи отвори с всички включени разходи за материали и труд	м3	1,00	391,50	391,50
26	Нова тухлена зидария с дебелина 12см за нови преградни стени с всички включени разходи за материали и труд	м2	33,00	119,63	3 947,63
III. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДОГРАМА				0,00	0,00
27	PVC прозорци със стъклопакет - по спецификация	м2	40,00	348,00	13 920,00
28	Остъклена външна алуминиева двойна врата от прекъснат термомост - по спецификация с размери 140/310см	бр.	1,00	2 359,88	2 359,88
29	Плътна вътрешна врата от фолиран МДФ - по спецификация 90/200	бр.	2,00	1 000,50	2 001,00
30	Плътна вътрешна врата от фолиран МДФ - по спецификация 80/200	бр.	3,00	957,00	2 871,00
IV. ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00	0,00
31	Изкърпване на вътрешна мазилка по съществуващи стени и по нова зидария със всички включени разходи и материали	м2	210,00	38,06	7 993,13
32	Вътрешни шпакловки по всички стени и тавани с всички включени разходи за материали и труд	м2	460,00	30,45	14 007,00
33	Обръщане на прозорци и врати с алуминиев профил с всички включени разходи за материали и труд	м	152,00	25,01	3 801,90
34	Нанасяне на грунд преди боядисване на вътрешни стени и тавани с всички включени разходи за материали и труд	м2	460,00	8,27	3 801,90
35	Боядисване трикратно с латекс по стени и тавани с всички включени разходи за материали и труд	м2	460,00	13,05	6 003,00
36	Доставка и монтаж на винилова подова настилка за спортни цели с всички включени разходи за материали и труд	м2	115,00	106,58	12 256,13
37	Доставка и монтаж на подова настилка от грапав гранитогрес с всички включени разходи за материали и труд	м2	30,00	113,10	3 393,00
38	Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле с Н до 3м	м2	140,00	22,84	3 197,25
39	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци от сградата на 15км на два курса	м3	16,00	174,00	2 784,00
V. ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ					0,00
40	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с Н до 5м	м2	250,00	22,84	5 709,38
41	Очукване на нарушени участъци от съществуващата мазилка по фасадите	м2	90,00	7,61	685,13
42	Измазване с вароциментова мазилка на нарушени участъци по фасадите с всички включени разходи за материали и труд	м2	90,00	38,06	3 425,63

43	Доставка и нанасяне на дълбокопроникващ грунд преди полагане на топлоизолация по всички външни стени с включени всички видове разходи за материали и труд	м2	240,00	7,61	1 827,00
44	Доставка и монтаж на топлоизолация от EPS с d=10см $\lambda \leq 0,035 \text{ W/m}^2\text{K}$ по всички външни стени и по цокъла с включени всички видове разходи за материали и труд	м2	215,00	87,00	18 705,00
45	Доставка и монтаж на XPS с d=2см за обръщане на прозорци и врати по фасади с включени всички видове разходи за материали и труд	м2	25,00	174,00	4 350,00
46	Доставка и нанасяне на силиконова мазилка по фасади с включени всички видове разходи за материали и труд	м2	220,00	47,85	10 527,00
47	Доставка и нанасяне на мозаечна минерална мазилка по цокъл с включени всички видове разходи за материали и труд	м2	20,00	97,88	1 957,50
48	Доставка и монтаж на подпрозоречни външни алуминиеви первази с включени всички видове разходи за материали и труд	м	20,00	65,25	1 305,00
49	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на 15км на два курса	м3	15,00	174,00	2 610,00
VI. СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ОКОЛО СГРАДАТА				0,00	0,00
50	Доставка и полагане на бетон В25 за водоплътна настилка около сградите с оформяне на напречни наклони и на фуги с ширина 2см през 5-6м	м3	12,00	369,75	4 437,00
51	Запълване на фугите в бетонната настилка с водопълтен пластичен фугопълнител	м	18,00	26,10	469,80
				Всичко АС работи	270 435,08
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
I	Електозахранване				
А. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
52	Доставка на разпределително ел.табло РЕТ, изработено по приложена ел.схема	бр.	1,00	6 190,60	6 190,60
53	Доставка на кабел СВТ 5x6.0 mm ²	м	70,00	16,43	1 150,00
54	Доставка на кабел PVC инсталационен канал 25x25мм	м	6,00	2,78	16,70
55	Доставка на гофрирана тръба Корoflex, HDPE OD/ID 75/61mm	м	8,00	5,35	42,80
56	Доставка на стандартен заземителен кол от поц. профил 63/63/6/2500мм	бр.	2,00	107,31	214,63
57	Доставка на цинкована шина 40/4мм	м	10,00	9,31	93,09
58	Доставка на авт.предпазител 3p/C25A	бр.	1,00	46,24	46,24
Б. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ				0,00	0,00
59	Пробиване на отвор Ф80/L=40см в бетонова стена, включително замонолитване след полагане на тръбата и изтеглоне на кабела	бр.	1,00	305,05	305,05
60	Монтаж на разпределително ел.табло върху стена	бр.	1,00	346,33	346,33
61	Направа на изкоп 0,8/0,4 м със зариване и трамбоване	м	50,00	30,52	1 526,13
62	Полагане на гофрирана тръба Корoflex, HDPE OD/ID 75/61mm в готов изкоп, прокарване през отвори в стена и укрепване, включително доставката на скобите за укрепване	м	8,00	20,36	162,86
63	Полагане на PVC инсталационен канал 25x25, включително доставка на крепежните елементи	м	6,00	9,57	57,42
64	Полагане на кабел СВТ 5x6.0 mm ² в готов изкоп	м	50,00	5,39	269,70

65	Полагане на кабел СВТ 5x6.0 mm ² в готов PVC инсталационен канал	м	6,00	6,47	38,80
66	Изтегляне на кабел СВТ 5x6.0 mm ² през положени PVC тръби	м	8,00	6,83	54,64
67	Доставка и полагане на сигнална лента с надпис "Внимание силови кабели"	м	50,00	2,78	139,20
68	Преработка на съществуващо ГРТ и монтаж на АП 3р/С25А за изграждане на 1 нов извод, съгласно приложена принципна ел.схема	бр.	1,00	322,99	322,99
69	Направа на заземление с 2 кола и преходно съпротивление R≤10Ω.	бр.	1,00	287,10	287,10
	В. ИЗПИТАНИЯ			0,00	0,00
70	Измерване съпротивлението на изолацията на кабел НН	чч	2,00	35,89	71,78
71	Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление	чч	2,00	35,89	71,78
II	Вътрешни ел.инсталации			0,00	0,00
	А. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ			0,00	0,00
72	LED евакуационен осветител с указателни надписи 8W с вграден акумулатор с авт. превключване и автономност 180мин, IP20	бр.	5,00	90,81	454,07
73	LED панел 45W, 3600lm, 4500K, IP20, 600x600x24мм за вграждане в окачен таван	бр.	22,00	136,23	2 997,01
74	LED Луна за открит монтаж 18W, IP44, 1800lm	бр.	2,00	65,06	130,12
75	LED Луна за за вграждане в окачен таван 8W, IP20, 800lm	бр.	4,00	34,70	138,79
76	Контакт монофазен "Шуко" за скрит м-ж	бр.	15,00	10,30	154,43
77	Ключ за скрит монтаж сх.1	бр.	3,00	10,31	30,93
78	Ключ за скрит монтаж сериен	бр.	4,00	12,14	48,55
79	Ключ за скрит монтаж девиаторен	бр.	2,00	12,14	24,27
80	Ключ за скрит монтаж кръстат	бр.	1,00	21,87	21,87
81	Кутия разклонителна	бр.	22,00	2,03	44,66
82	Кутия конзолна	бр.	24,00	10,88	261,00
83	Кабел NYU 3x1.0 mm ²	м	70,00	3,52	246,65
84	Проводник ПВВМБ 2x1.0 mm ²	м	6,00	1,22	7,31
85	Проводник ПВВМБ 2x1.5 mm ²	м	6,00	1,70	10,18
86	Проводник ПВВМБ 3x1.5 mm ²	м	65,00	2,55	165,88
87	Проводник ПВВМБ 3x2.5 mm ²	м	110,00	4,09	449,79
88	Доставка на PVC инсталационни тръби ф16/14мм	м	60,00	3,18	190,53
89	Доставка на гофрирана тръба ф16/11,3 с водач	м	40,00	1,70	67,86
	Б. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ			0,00	0,00
90	Монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван	бр.	26,00	43,07	1 119,69
91	Монтаж на LED осветително тяло върху таванна плоча, включително доставка на крепежни елементи	бр.	2,00	46,37	92,74
92	Монтаж на Евакуационен осветител	бр.	5,00	35,61	178,06
93	Монтаж на контакт скрит	бр.	15,00	9,90	148,55
94	Монтаж на ключ за скрит монтаж	бр.	10,00	9,90	99,04
95	Монтаж на разклонителна кутия	бр.	22,00	7,90	173,86
96	Монтаж на PVC инсталационни тръби ф16/14мм	бр.	60,00	7,51	450,66
97	Изтегляне на гофрирана тръба ф16/11,3	бр.	40,00	4,94	197,78
98	Изтегляне на кабел NYU 3x1.0 mm ² в готова PVC тръба(гофре)	м	70,00	3,60	251,72
99	Полагане на проводник ПВВМБ 2x1.0 mm ²	м	6,00	4,05	24,27

100	Полагане на проводник ПВВмБ 2x1.5 mm ²	м	6,00	4,42	26,54
101	Полагане на проводник ПВВмБ 3x1.5 mm ²	м	65,00	5,13	333,65
102	Полагане на проводник ПВВмБ 3x2.5 mm ²	м	110,00	5,48	602,91
103	Свързване на проводник към съоръжение за кабел със сечение на жилата до 1.5mm	бр.	230,00	2,87	660,33
В. ИЗПИТАНИЯ				0,00	0,00
104	Измерване съпротивлението на изолацията на кабел НН	чч	1,00	35,89	35,89
105	Прозвъняване кабелни жила	бр.	15,00	8,99	134,85
				Всичко ЕЛ работи	21 382,28
ЧАСТ ОВК					
106	Доставка и монтаж вентилатор осов за монтаж на стъкло с гумено уплътнение и затваряща клапа – 180m ³ /h; 50w; 30dB	бр	2,00	538,14	1 076,28
107	Доставка и монтаж вентилатор осов за монтаж на стъкло с гумено уплътнение и затваряща клапа – 600m ³ /h; 150w; 45dB	бр	2,00	621,83	1 243,67
108	Доставка и монтаж конвектор електрически за висок степен монтаж 1000w	бр	1,00	2 003,07	2 003,07
109	Доставка и монтаж конвектор електрически за висок степен монтаж 1600w	бр	2,00	2 003,07	4 006,15
110	Доставка и монтаж климатизатор сплит система инверторен тип термopомпа за охлаждане и отопление C Q _{ох} = 7.0kw; Q _о = 7.2kw; N _e = 2.4kw	бр	2,00	16 818,62	33 637,25
				Всичко ОВК работи	41 966,42

Всичко СМР	333 783,78
1 % непредвидени разходи	3 337,84
Всичко СМР, вкл.	337 121,62
ДДС	67 424,32
Всичко	404 545,94

Изп. Директор:

/инж. П.Петрова/

