


**ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД**

**пл. Освобождение №1**

**гр. Тополовград**



09:43 ч.

**ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка  
изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен  
ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска  
администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково"**

**Наименование на оферента: „Десин-2007“ ЕООД**

адрес: гр. Бургас 8000, ул. Хан Аспарух No 59, вх. 2, ет. 1

лице за контакт: Васил Дечев

ел. поща: [desin.dechev@gmail.com](mailto:desin.dechev@gmail.com)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование на Участника:     | „Десин-2007“ ЕООД  |
| Седалище по регистрация:       | БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул. Хан Аспарух No 59, вх. 2, ет. 1 |
| Булстат номер:                 | 147245064  |
| Точен адрес за кореспонденция: | БЪЛГАРИЯ, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул. Хан Аспарух No 59, вх. 2, ет. 1 |
| Телефонен номер:               | 0888/919349  |
| Факс номер:                    |  |
| Лице за контакти:              | Васил Дечев  |
| E-mail:                        | desin.dechev@gmail.com   |

ДО ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД  
ПЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №1  
ГР. ТОПОЛОВГРАД

## ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с поканата и документите за представяне на индикативна оферта за участие в пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП за определяне ценовите параметри на оборудване, което е част от инвестициите в обхвата на проектно предложение „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект: Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково”, представям следната ценова оферта за доставка на оборудването:

Обща цена - 70 464,36 лева (словом: седемдесет хиляди, четиристотин шестдесет и четири лв. и 36 ст.) без ДДС и 84 557,23 лева (словом: осемдесет и четири хиляди, петстотин петдесет и седем лв. и 23 ст.) с ДДС, която включва:


1. Доставка и монтаж на оборудване по Част „ОВК” - 44 281,78 лева (словом: четиридесет и четири хиляди, двеста осемдесет и един лв. и 78 ст.) без ДДС и 53 138,14 лева (словом: петдесет и три хиляди, сто тридесет и осем лв. и 14 ст.) с ДДС

2. Доставка и монтаж на оборудване по Част „Електро” - 26 182,58 лева (словом: двадесет и шест хиляди, сто осемдесет и два лв. и 58 ст.) без ДДС и 31 419,09 лева (словом: тридесет и една хиляди, четиристотин и деветнадесет лв. и 9 ст.) с ДДС.

Настоящата оферта е със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите в пазарните консултации.

Приложение:

1.Ценово предложение за доставка - Приложение №1

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Дата                       | 29.06.2018   |
| Име и фамилия              | ВАСИЛ ДЕЧЕВ  |
| Подпис на лицето (и печат) |  |





Приложение №2

| ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА   |                           |               |            |                  |              |
|--|---------------------------|---------------|------------|------------------|--------------|
| Обект "Енергийна ефективност, основен ремонт и благоустрояване прилежащото пространство на "Сграда на Общинска администрация - гр.Тополовград" в УПИ VI, кв. 74, град Тополовград, област Хасково" |                           |               |            |                  |              |
| ОБОРУДВАНЕ ПО ЧАСТ "ОВК"   |                           |               |            |                  |              |
| Вид оборудване   | Технически характеристики | мерна единица | количество | ед. цена без ДДС | Цена без ДДС |
| <b>Вътрешна отоплителна инсталация</b>   |                           |               |            |                  |              |
| Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори  | гледери, Н-500            | бр.           | 1047       | 22,45            | 23505,15     |
| Доставка и монтаж на терморегулиращ радиаторни вентили 1/2"  |                           | бр.           | 100        | 22,32            | 2232,00      |
| Доставка и монтаж на секретни радиаторни вентили 1/2"  |                           | бр.           | 100        | 14,25            | 1425,00      |
| Доставка и монтаж на автоматичен щранг - обезвъздушител  | в комплект с клапан       | бр.           | 14         | 19,20            | 268,80       |
| Доставка и монтаж на щепсели за отоплителни тела.  |                           | бр.           | 300        | 5,76             | 1728,00      |
| Доставка и монтаж на ръчни обезвъздушители за отоплителни тела.  |                           | бр.           | 100        | 4,68             | 468,00       |
| <b>Вентилационна инсталация</b>  |                           |               |            |                  |              |

|   |   |     |   |         |         |
|---|---|-----|---|---------|---------|
| Доставка и монтаж на рекуперативна вентилационна камера | Комплект със:<br>смукателен вентилатор с дебит 700м3/h , разполагаме напор не по малко от 150Pa;<br>- нагнетателен вентилатор с дебит 700м3/h , разполагаме напор не по малко от 180Pa;<br>- смукателен и нагнетателен филтър G4<br>- рекуперативен топлообменник " въздух - въздух " за дебит 850м3/h;<br>- електрически топлообменник 6,0kW/380V;<br>- табло за управление, вкл. термостат за представително помещение<br>Комплект със: | бр. | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| Доставка и монтаж на осов вентилатор с                  | Дебит 90м3/h за стенов монтаж комплект с обратна клапа и таймер   | бр. | 1 | 128,10  | 128,10  |
| Доставка и монтаж на осов вентилатор с                  | Дебит 100м3/h за стенов монтаж комплект с обратна клапа и таймер  | бр. | 1 | 135,40  | 135,40  |
| <b>Котелно</b>  |   |     |   |         |         |
| Доставка и монтаж на стоманен отоплителен котел         | мощност Pn= 93kW P max =115 kW с комплект с контролно табло и термостат за външна температура   | бр. | 1 | 3850,00 | 3850,00 |
| Доставка и монтаж на нафтова горелка                    | мощност 60,2kW-118kW; разход 5,1kg/h - 10kg/hq 250W/230V включваща: автоматично спиране подаването на въздух; звукоизолация; подгревател; дюзи  | бр. | 1 | 1850,00 | 1850,00 |
| Направа и монтаж на разливна тава за нафта              | размери 800x600x150 mm  | бр. | 1 | 95,23   | 95,23   |
| Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 100л    | 100 л   | бр. | 1 | 353,10  | 353,10  |
| Доставка и монтаж циркуляционна помпа                   | дебит 4,5м3/h; напор 3мН2О до 110°C   | бр. | 1 | 744,10  | 744,10  |
| Доставка и монтаж циркуляционна помпа                   | дебит 4,0м3/h; напор 4мН2О до 110°C   | бр. | 1 | 775,22  | 775,22  |
| Направа и монтаж на хидравличен изравнител от тръба     | DN 159L с дължина 1600мм с 2 щуцера 2" към котел, 2 щуцера 2" за отопление и 2 щуцера 2" за резерв  | бр. | 1 | 1454,36 | 1454,36 |

|   |                     |     |      |                         |                 |
|---|---------------------|-----|------|-------------------------|-----------------|
| Доставка и монтаж на комин                                  | ф 200 топлоизолиран | мл  | 2    | 145,33                  | 290,66          |
| Доставка и монтаж на спирателни кранове 2 "                 |                     | бр. | 6    | 47,44                   | 284,64          |
| Доставка и монтаж на спирателни кранове 3/4 "               |                     | бр. | 6    | 18,67                   | 112,02          |
| Доставка и монтаж на възвратни клапи 2 "                    |                     | бр. | 2    | 49,10                   | 98,20           |
| Доставка и монтаж на група за допълване комплект 3/4 "      |                     | бр. | 1    | 144,10                  | 144,10          |
| Доставка и монтаж на дренажни кранчета 3/4 "                |                     | бр. | 3    | 23,67                   | 71,01           |
| Доставка и монтаж на филтри 2 "                             |                     | бр. | 2    | 54,20                   | 108,40          |
| Доставка и монтаж на термометри до 110°C                    |                     | бр. | 3    | 43,74                   | 131,22          |
| Доставка и монтаж на автоматични обезвъздушители 1/2"       |                     | бр. | 3    | 19,20                   | 57,60           |
| Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4" 4bar             |                     | бр. | 1    | 26,31                   | 26,31           |
| Доставка и монтаж на спирателни кранове 1/2 "               |                     | бр. | 3    | 21,73                   | 65,19           |
| Доставка и монтаж филтър за нафта 1/2 "                     |                     | бр. | 1    | 49,23                   | 49,23           |
| Доставка и монтаж на магнет вентил 1/2 " за нафта           |                     | бр. | 1    | 256,30                  | 256,30          |
| Доставка и монтаж на манометър до 4bar                      |                     | бр. | 2    | 37,22                   | 74,44           |
|   |                     |     |      | <b>Общо по част ОВК</b> | <b>44281,78</b> |
| <b>ОБОРУДВАНЕ ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"</b>                         |                     |     |      |                         |                 |
| Изработка и монтаж на разпределително табло ТОС-Сутерен 1.1 | по схема            | бр. | 1,00 | 250,00                  | 250,00          |
| Изработка и монтаж на разпределително табло ТОС-Сутерен 1.2 | по схема            | бр. | 1,00 | 600,00                  | 600,00          |
| Монтаж на табло ТС-ОВК (ОВК консуматори)                    |                     | бр. | 1,00 | 100,00                  | 100,00          |
| Монтаж на табло ТС-К (котелно)                              |                     | бр. | 1,00 | 230,00                  | 230,00          |
| Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач .                | 3P, 40A             | бр. | 1,00 | 31,10                   | 31,10           |
| Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач                  | 3P, 32A.            | бр. | 1,00 | 26,75                   | 26,75           |

|   |                                      |     |        |       |          |
|---|--------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач                  | 3P, 25A.                             | бр. | 1,00   | 25,10 | 25,10    |
| Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач                  | 1P, 20A.                             | бр. | 1,00   | 8,83  | 8,83     |
| Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач                  | 1P, 16A.                             | бр. | 3,00   | 7,85  | 23,55    |
| Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач<br>1P, 10A.      | 1P, 10A.                             | бр. | 4,00   | 7,85  | 31,40    |
| Доставка и монтаж на обикновен ключ за<br>осветление        |                                      | бр. | 155,00 | 6,01  | 931,55   |
| Доставка и монтаж на сериен ключ за<br>осветление           |                                      | бр. | 28,00  | 6,74  | 188,72   |
| Доставка и монтаж на девиаторен ключ за<br>осветление       |                                      | бр. | 22,00  | 6,95  | 152,90   |
| Доставка и монтаж на ключ кръстат за скрит<br>монтаж.       |                                      | бр. | 2,00   | 8,64  | 17,28    |
| Доставка и монтаж на ключ кръстат за<br>външен монтаж       |                                      | бр. | 2,00   | 10,36 | 20,72    |
| Доставка и монтаж на единични контакти тип<br>"Шуко"        |                                      | бр. | 226,00 | 6,68  | 1509,68  |
| Доставка и монтаж на двойни контакти тип<br>"Шуко"          |                                      | бр. | 28,00  | 8,45  | 236,60   |
| Доставка и монтаж на тройни контакти тип<br>"Шуко"          |                                      | бр. | 11,00  | 10,26 | 112,86   |
| Доставка и монтаж на контакт "Шуко",<br>външен монтаж, IP44 |                                      | бр. | 4,00   | 9,44  | 37,76    |
| Доставка и монтаж на контакт трифазен,<br>външен монтаж     |                                      | бр. | 2,00   | 10,64 | 21,28    |
| Доставка и монтаж на конзолна кутия                         |                                      | бр. | 553,00 | 2,71  | 1498,63  |
| Доставка и монтаж на разклонителна кутия                    |                                      | бр. | 340,00 | 2,33  | 792,20   |
| Доставка и монтаж на нови осветителни тела                  | тип LED осветител с разсейвател 4x9W | бр. | 184,00 | 70,36 | 12946,24 |
| Доставка и монтаж на нови осветителни тела                  | тип LED плафониер                    | бр. | 87,00  | 26,68 | 2321,16  |
| Доставка и монтаж на нови противовлажни<br>осветителни тела | тип LED плафониер за вграждане       | бр. | 57,00  | 56,91 | 3243,87  |

|  |                             |     |       |       |                 |
|--|-----------------------------|-----|-------|-------|-----------------|
| Доставка и монтаж на нови противовлажни осветителни тела | плафониер за открит монтаж  | бр. | 15,00 | 26,68 | 400,20          |
| Аплик, за външен монтаж                                  | тип LED противовлажен IP 44 | бр. | 14,00 | 30,30 | 424,20          |
| <b>Общо по част: Електро</b>                             |                             |     |       |       | <b>26182,58</b> |
| <b>Общо без ДДС</b>                                      |                             |     |       |       | <b>70464,36</b> |
| <b>20% ДДС</b>   |                             |     |       |       | <b>14092,87</b> |
| <b>Общо с ДДС</b>  |                             |     |       |       | <b>84557,23</b> |

Дата:29.06.2018 г.

Подпис и печат:.....

