



ОБЛАСТ ХАСКОВО
ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
гр.Тополовград 6560, пл."Освобождение"№ 1
тел. 0470/ 5-22-80;
факс 0470/5-41-57
e-mail: oba_top.grad@abv.bg



ДО

Участниците в обществената поръчка с предмет:
„Ремонт на сгради в ДПЛР село Радовец, Община Тополовград“ по
проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими
общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“

РАЗЯСНЕНИЕ

по чл.33 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпило в община Тополовград искане от участник за разяснение по документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради в ДПЛР село Радовец, Община Тополовград“ по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион, и на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, Моля да имате предвид следните разяснения:

- 1. По Въпрос №1:** Квадратурата на покрива е 460 кв. м и се предвижда 460 кв. м керемиди да бъдат демонтирани и сортирани. Ще се монтират 250 кв. м. нови керемиди което представлява 55 % от покрива, а остатъка ще се осигури от годните за употреба стари керемиди. Относно канцеларията, покрива е с квадратура 514 кв. м. и толкова керемиди ще бъдат демонтирани и сортирани. Предвидени са 50 % нови керемиди (260 кв. м.) за монтиране, а остатъка отново ще е осигурен от годните стари.
- 2. По Въпрос №2:** Да предвижда се демонтаж на стари плочки, изкопи и подравняване на основата.
- 3. По Въпрос №3:** Стоманобетонен пояс ще бъде изграден над тухленият зид на помещението „Домакинка, склад храна“ и „Склад храна“. Общата дължина на пояса е 35,4 метра, широчина 25 см, височина 25 см, армиран със 4 броя Ф 10, стремена през 15 см от Ф 6,5. Пояса ще бъде изграден с бетон В15.

4. **По Въпрос №4:** Да се направи изпитване на съществуващата вентилация, да се доставят и монтират три броя вентилатори. Да се изготвят протоколи за изпитването от сертифицирана фирма.
5. **По Въпрос №5:** Да се чете квадратни метри.
6. **По Въпрос №6:** Диаметърът на тръбите е Φ 20, като 50% са за топла вода и 50 % за студена вода.
7. **По Въпрос №7:** Предвижда се 40 метра PVC тръба Φ 40 и 10 метра PVC тръба Φ 110.
8. **По Въпрос №8:** Да бъде доставен и монтиран бойлер с обем 250 литра, с две серпентини захранвани от ел. енергия и соларни панели. Бойлерът да се свърже към съществуващи водопроводна и електрическа инсталации.
9. **По Въпрос №9:** Подмяна на захранващи линии с нови трипроводни линии към осветителните тела (съответно 34 бр. за лечебницата и 17 бр. за кухнята).
10. **По Въпрос №10:** Осветителните тела ще са LED с мощност 9 W.
11. **По Въпрос №11:** Доставка и монтаж на мълниеприемни прът с глава с изпреварващо действие минимум 30 μ Скакто и два предварително изолирани спуська монтирани в диагонално противоположни страни на сградата. Монтаж на два заземителни кола с по 6 метра шина 40/40, две ревизионни кутии монтирани на 2 метра от нивото на терена за всяка позиция (лечебница и кухня).

Божин Петров Божинов
Кмет на община Тополовград

